KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
02 - Zelená infraštruktúra

JKSO:
Miesto: Čeľovce

KS:
Dátum: 20.01.2025

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stavoservis s.r.o.Trebišov
IČO: 31682987
IČ DPH: SK2020506950

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **551,92**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	551,92	23,00%	126,94

Cena s DPH **v EUR** **678,86**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis Dátum a pod

ROZPOČET

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
02 - Zelená infraštruktúra

Miesto: Čeľovce
Dátum: 20.01.2025
Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
Projektant:
Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o.Trebišov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**551,92**
	D	D1	Práce HSV				551,92
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				551,92
1	K	181301301	Rozprestrenie ornice plochy do 500 m2 hrúbky do 100 mm na svahu so sklonom do 1:5	m2	50,000	1,978	98,90
2	K	181305111	Ornica pre pozemkové úpravy nákup. vrátane dopravy	m3	7,500	16,976	127,32
3	K	180405114	Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	50,000	4,250	212,50
4	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno, parková zmes*	*KG*	*3,700*	*8,396*	*31,07*
5	K	183101111	Výkop jamky pre výsadbu bez výmeny pôdy do 0,01 m3 v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	kus	6,000	1,662	9,97
6	K	184102110	Vysadenie dreviny s balom priemeru do 10 cm v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	kus	6,000	2,677	16,06
7	*M*	*026840020302*	*Budleja Dávidova - Buddleja davidi 'Adonis Blue'*	*KUS*	*6,000*	*9,350*	*56,10*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
03 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:
Miesto: Čeľovce

KS:
Dátum: 20.01.2025

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stavoservis s.r.o.Trebišov
IČO: 31682987
IČ DPH: SK2020506950

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 334,66**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 334,66	23,00%	306,97

Cena s DPH **v EUR** **1 641,63**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Dátum a po

ROZPOČET

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
03 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Čeľovce
Dátum: 20.01.2025

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
Projektant:

Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o.Trebišov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 334,66**
	D	D1	Montážne práce				1 334,66
	D	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				1 334,66
1	K	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	7,000	7,824	54,77
2	M	246220004700	*Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	kg	*1,000*	*7,946*	*7,95*
3	M	246220005000	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	kg	*1,000*	*8,295*	*8,30*
4	M	246420001500	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	kg	*1,000*	*4,618*	*4,62*
5	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	50,500	1,789	90,34
6	M	354410058800.S	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	kg	*50,500*	*1,770*	*89,39*
7	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	kus	4,000	2,447	9,79
8	M	3410102094	*HR-Ochranny uholnik OU 2m*	KUS	*4,000*	*9,545*	*38,18*
9	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	kus	8,000	3,626	29,01
10	M	354043040201	*ZIN Držiak ochranného uholníka do muriva DU Z, FeZn*	KS	*8,000*	*1,887*	*15,10*
11	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,848	27,72
12	M	354410054800	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	kg	*9,375*	*1,951*	*18,29*
13	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	4,000	55,633	222,53
14	M	345410000400	*Krabica odbočná z PVC s viečkom*	ks	*4,000*	*5,315*	*21,26*
15	M	345610005100	*Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS*	ks	*4,000*	*30,584*	*122,34*
16	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	2,630	10,52
17	M	354410064600	*Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody*	ks	*4,000*	*0,575*	*2,30*
18	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	1,000	7,760	7,76
19	M	354410023800	*Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1*	ks	*1,000*	*3,325*	*3,33*
20	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,000	3,364	13,46
21	M	354410002500.S	*Svorka FeZn krížová označenie SK*	ks	*4,000*	*3,731*	*14,92*
22	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	4,000	3,303	13,21
23	M	354410000700.S	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou*	ks	*4,000*	*1,348*	*5,39*
24	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000	3,126	50,02
25	M	354410000900.S	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A*	ks	*16,000*	*1,649*	*26,38*
26	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	kus	16,000	2,108	33,73
27	M	3410102165	*HR-Svorka SS s prilozkou*	KUS	*16,000*	*0,749*	*11,98*
28	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	44,000	1,972	86,77
29	M	354410064200	*Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al*	kg	*5,950*	*6,607*	*39,31*
30	K	210220803	Zvod AlMgSi drôt zvodový O 8	m	12,000	3,805	45,66
31	M	345710009300	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32*	m	*12,000*	*1,230*	*14,76*
32	M	345710038300	*Príchytka pre rúrku z PVC S32*	ks	*20,000*	*0,367*	*7,34*
33	M	354410064200	*Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al*	kg	*1,620*	*6,018*	*9,75*
34	K	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-20	ks	1,000	9,590	9,59
35	M	354410030500	*Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 15 Al*	ks	*1,000*	*22,199*	*22,20*
36	K	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	32,000	1,658	53,06
37	M	354410012900	*Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou Al*	ks	*32,000*	*1,204*	*38,53*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	210220851	Svorka zliatina AlMgSi krížová SK a diagonálna krížová DKS	kus	4,000	3,240	12,96
39	*M*	*354410013800*	*Svorka zliatina AlMgSi označenie SK*	*ks*	*4,000*	*4,323*	*17,29*
40	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	81,690	0,304	24,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
04 - Prípojka NN

JKSO:
Miesto: Čeľovce

KS:
Dátum: 20.01.2025

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stavoservis s.r.o.Trebišov
IČO: 31682987
IČ DPH: SK2020506950

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 000,58**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	2 000,58	23,00%	460,13

Cena s DPH **v EUR** **2 460,71**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis Dátum a p

ROZPOČET

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
04 - Prípojka NN

Miesto: Čeľovce
Dátum: 20.01.2025

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
Projektant:

Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o.Trebišov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 000,58**
	D	D1	Práce HSV				1 051,32
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				1 051,32
1	K	131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	19,680	12,110	238,32
2	K	131201209	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hlbení zapažených jám	m3	12,300	2,067	25,42
3	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzatvorených priestoroch s urovnaním povrchu	m3	12,300	14,437	177,58
4	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,380	62,010	457,63
5	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*11,808*	*12,904*	*152,37*
	D	D2	Montážne práce				949,26
	D	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				905,68
6	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, typ 23 - 23	m	33,000	1,400	46,20
7	*M*	*345710009300*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32*	*m*	*33,000*	*1,173*	*38,71*
8	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená, typ 23 - 36	m	15,000	1,855	27,83
9	*M*	*345710009400*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 40*	*m*	*15,000*	*1,692*	*25,38*
10	K	210193056	Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	ks	1,000	22,056	22,06
11	*M*	*357120009600*	*Skriňa elektromerová RE 1.0-K403 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B32, 1 x jednopólový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík*	*ks*	*1,000*	*335,004*	*335,00*
12	K	210194055	Skriňa ER plastová trojfázová, jednotarifná, SPP2 pre vonkajšie práce	ks	1,000	22,501	22,50
13	*M*	*357157121405*	*Skrinka prípojková SPP 2/3*	*KUS*	*1,000*	*52,239*	*52,24*
14	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	3,000	1,922	5,77
15	*M*	*354410054800*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*1,875*	*2,064*	*3,87*
16	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	7,688	15,38
17	*M*	*354410001500.S*	*Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01*	*ks*	*2,000*	*3,764*	*7,53*
18	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	2,000	2,083	4,17
19	*M*	*354410003400.S*	*Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou*	*ks*	*2,000*	*0,805*	*1,61*
20	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	1,500	6,197	9,30
21	*M*	*354410055600.S*	*Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m*	*ks*	*1,000*	*19,548*	*19,55*
22	K	210800156	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10	m	33,000	1,375	45,38
23	*M*	*341110001700*	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	*m*	*33,000*	*4,425*	*146,03*
24	K	21090238111	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	7,000	2,816	19,71
25	*M*	*341110033900*	*Kábel hliníkový NAYY 4x25 RE mm2*	*m*	*7,000*	*3,707*	*25,95*
26	K	210901015	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	8,000	1,591	12,73
27	*M*	*3410100002*	*Al - Káble pre pevné uloženie AYKY 4Bx16 (AYKY-J)*	*M*	*8,000*	*2,347*	*18,78*
	D	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				43,58
28	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	41,000	0,561	23,00
29	*M*	*283230008000*	*Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD*	*m*	*41,000*	*0,502*	*20,58*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
05 - SO 04 Vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto: Čeľovce

KS:
Dátum: 20.01.2025

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stavoservis s.r.o.Trebišov
IČO: 31682987
IČ DPH: SK2020506950

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**8 361,38**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	8 361,38	23,00%	1 923,12
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**10 284,50**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis | Dátum a podp

ROZPOČET

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
05 - SO 04 Vodovodná prípojka

Miesto: Čeľovce
Dátum: 20.01.2025
Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
Projektant:
Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o.Trebišov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 361,38**
	D	D1	Práce HSV				7 800,15
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				2 430,96
1	K	131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	38,490	11,382	438,09
2	K	131201209	Príplatok k cene za lepivosť horniny pri hĺbení zapažených jám v hornine triedy 3	m3	24,056	1,844	44,36
3	K	132201101	Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	32,310	29,400	949,91
4	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny pri hĺbení rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	20,193	8,474	171,12
5	K	174101002	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3	m3	22,617	3,686	83,37
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 50 m	m3	9,693	2,199	21,31
7	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hornine triedy 1 až 4	m3	9,693	9,115	88,35
8	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedy 1 až 4	m3	9,693	22,882	221,80
9	*M*	*5833313500*	*Štrkopiesok, frakcia 0-8, trieda A*	*T*	*15,508*	*12,129*	*188,10*
10	K	182301122	Rozprestretie ornice plochy do 500 m2 hrúbky do 150 mm na svahu so sklonom nad 1:5	m2	53,850	4,170	224,55
	D	2	ZÁKLADY				1 365,84
11	K	247531111	Obsyp vodomernej šachty a pož nádrže so zhutnením z hrubého drveného kameniva frakcie do 16mm	m3	12,014	85,888	1 031,86
12	K	271573001.S	Násyp pod vodomernú šachtu so zhutnením zo štrkopiesku fr 0-16 mm	m3	0,576	51,009	29,38
13	K	273314311	Betón základových dosiek prostý zo síranovzdorného cementu triedy C8/10	m3	1,000	88,059	88,06
14	K	273321302	Betón železový základových dosiek triedy C20/25 bez výstuže	m3	1,600	135,336	216,54
	D	5	SPEVNENÉ PLOCHY				43,85
15	K	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 150 mm	m3	2,076	21,120	43,85
	D	8	POTRUBNÉ ROZVODY				3 959,50
16	K	894811011	Osadenie betónovej požiarnej nádrže 14 m3	kus	1,000	226,868	226,87
17	*M*	*5938902002*	*Betónová žumpa - nádrž 14m3 4000x2400x 1680+805*	*KUS*	*1,000*	*1 571,258*	*1 571,26*
18	K	893810163	Osadenie vodomernej šachty samonosnej kruhovej hĺbky do 1800 mm s vybavením	kus	2,000	79,176	158,35
19	*M*	*592065010402*	*Vodomerná šachta 1200/1560 ,(Bez vodomernej zostava)*	*KUS*	*1,000*	*279,855*	*279,86*
20	*M*	*592065010404*	*Vodovodná šachta s polypropylenu DN 100/1600 s uzatváracim ventilom s odvodnením DN 25, spatnou klapkou,....*	*KUS*	*1,000*	*432,068*	*432,07*
21	K	891249111	Montáža dodávka navrtávacieho pásu s ventilom na potrubie, oceľových, plastových DN 100/40	kus	1,000	169,463	169,46
22	K	891213111	Montáž vodovodného ventilu hlavného pre prípojky na potrubie DN 40	kus	1,000	23,746	23,75
23	*M*	*551164020202*	*HAWLE Kombinovaný rohový ISO ventil*	*KUS*	*1,000*	*180,752*	*180,75*
24	*M*	*4229150012*	*HAWLE Poklop uličný teleskopický pre domové prípojky*	*KS*	*1,000*	*82,084*	*82,08*
25	K	899721121	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC s uchytením	m	110,000	3,287	361,57
26	K	899711111	Označenie vodovodného potrubia výstražnou fóliou	m	107,700	0,595	64,08
27	*M*	*2830010600*	*Fólia výstražná biela VODOVOD, BAL: 1 kotúč 500 m*	*M*	*107,700*	*0,128*	*13,79*
28	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 80	m	107,700	0,840	90,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	súb	1,000	305,143	305,14
	D	D2	Montážne práce				490,58
	D	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				490,58
30	K	230180015	Montáž potrubia z plastových rúr PE, PP DxT 40x4,3	m	106,000	1,693	179,46
31	*M*	*2860018140*	*HDPE rúra PE 100 voda 40x3,7/100m PN16 (SDR11) pre vodovod*	*M*	*106,000*	*2,888*	*306,13*
32	K	230180011	Montáž potrubia z plastových rúr PE, PP DxT 32x3,4	m	1,700	1,514	2,57
33	*M*	*2860017930*	*HDPE rúra PE 100 voda 32x3,0 PN16 (SDR11) pre vodovod*	*M*	*1,700*	*1,423*	*2,42*
	D	D3	VED1AJŠIE NÁKLADY				70,65
	D	VRN	VED1AJŠIE NÁKLADY				70,65
34	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	107,700	0,656	70,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
06 - SO 04 Kanalizačná prípojka

JKSO:
Miesto: Čeľovce

KS:
Dátum: 20.01.2025

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stavoservis s.r.o.Trebišov
IČO: 31682987
IČ DPH: SK2020506950

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 115,47**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	3 115,47	23,00%	716,56

Cena s DPH **v EUR** **3 832,03**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a pod

ROZPOČET

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
06 - SO 04 Kanalizačná prípojka

Miesto: Čeľovce
Dátum: 20.01.2025
Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
Projektant:
Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o.Trebišov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 115,47**
	D	D1	Práce HSV				3 067,61
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				818,49
1	K	131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	26,668	11,281	300,84
2	K	132201201	Hĺbenie rýh o šírke od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	6,144	22,400	137,63
3	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	3,840	1,180	4,53
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 50 m	m3	19,126	2,528	48,35
5	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hornine triedy 1 až 4	m3	19,126	9,236	176,65
6	K	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	13,686	4,452	60,93
7	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedy 1 až 4	m3	2,160	21,697	46,87
8	*M*	*5833313500*	*Štrkopiesok, frakcia 0-8, trieda A*	*T*	*3,240*	*13,177*	*42,69*
	D	2	ZÁKLADY				244,16
9	K	273313401	Betón základových dosiek prostý triedy C8/10	m3	0,832	89,645	74,58
10	K	273321411	Betón základových dosiek železový triedy C25/30	m3	1,248	135,885	169,58
	D	5	SPEVNENÉ PLOCHY				37,20
11	K	564551115	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 200 mm	m3	0,200	21,595	4,32
12	K	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 150 mm	m3	0,720	22,859	16,46
13	K	564551112	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 100 mm	m3	0,832	19,735	16,42
	D	8	POTRUBNÉ ROZVODY				1 813,12
14	K	894811009	Osadenie betónovej žumpy objem 10m3	kus	1,000	217,196	217,20
15	*M*	*2866112218*	*Žumpa betónová objem 10 m3*	*KUS*	*1,000*	*1 125,867*	*1 125,87*
16	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	4,800	1,992	9,56
17	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr do DN 150 z tvrdeného PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	4,800	2,468	11,85
18	*M*	*141194010508*	*Kanalizačné rúry DN 125*	*M*	*4,800*	*12,946*	*62,14*
19	K	894431475	Montáž kanalizačnej revíznej šachty z PP DN 800 s vlnovcovým predĺžením a zberným dnom DN 125	kus	1,000	89,819	89,82
20	*M*	*2866101413*	*Vstupná kruhová šachta sútokove dno, z polypropylénu DN 800 s poklopom + betónová výplň*	*KUS*	*1,000*	*276,785*	*276,79*
21	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	4,800	0,539	2,59
22	*M*	*2830010610*	*Fólia výstražná hnedá KANALIZÁCIA, BAL: 1 kotúč 500 m*	*M*	*5,000*	*0,133*	*0,67*
23	K	899721122	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC nad DN 150 mm s upevnemím	m	5,000	3,325	16,63
	D	D2	OSTATNÉ SLUŽBY				154,64
24	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	15,464	154,64
	D	D3					0,00
	D	D4	VED1AJŠIE NÁKLADY				47,86
	D	VRN	VED1AJŠIE NÁKLADY				47,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia a uloženia podľa plánu	kpl	1,000	47,862	47,86