KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
01 - SO 01 Amfiteáter

JKSO:
Miesto: Čeľovce

KS:
Dátum: 29. 10. 2024

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stavoservis s.r.o.Trebišov
IČO: 31682987
IČ DPH: SK2020506950

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**67 918,11**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	67 918,11	20,00%	13 583,62

Cena s DPH	**v EUR**	**81 501,73**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
01 - SO 01 Amfiteáter

Miesto: Čeľovce
Dátum: 29. 10. 2024

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
Projektant:

Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o.Trebišov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**67 918,11**
	D	D1	Práce HSV				34 272,27
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				1 734,73
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	25,447	3,341	85,02
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	44,492	29,470	1 311,18
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,807	8,504	236,47
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	44,492	2,294	102,06
	D	2	ZÁKLADY				10 986,73
5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	35,764	0,290	10,37
6	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	m3	21,390	41,110	879,34
7	K	273313711	Betón základových dosiek prostý triedy C25/30	m3	25,668	117,704	3 021,23
8	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	13,000	18,285	237,71
9	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	13,000	5,606	72,88
10	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo sietí typu KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150 x 150 mm	m2	103,200	7,298	753,15
11	K	274313351	Betón základových pásov prostý triedy C20/25	m3	26,823	126,262	3 386,73
12	K	271571111	Vankúš pod základy z triedeného štrkopiesku	m3	5,364	34,336	184,18
13	K	279100004.S	Prestup v základoch - voda, eli	ks	2,000	66,042	132,08
14	K	279100044.S	Prestup v základoch - kanal	ks	1,000	104,064	104,06
15	K	27427130210	PREMAC Murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic DT25 250 x 500 x 250 mm hrúbky 250 mm s betónovou výplňou C16/20	m3	11,049	199,566	2 205,00
	D	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				7 729,12
16	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,122	1 745,269	212,92
17	K	31127251110	YTONG Murivo nosné z tvárnic Univerzal P3-450 PD 599 x 250 x 249 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	26,500	208,936	5 536,80
18	K	342272117	Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	35,482	35,928	1 274,80
19	K	317165250	Ytong Nosný preklad 250 × 249 × 1 300 mm	kus	13,000	54,200	704,60
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1 934,08
20	K	417270250	YTONG Profil U pre zhotovenie vencov a prekladov 250 x 249 x 599	m	40,000	23,387	935,48
21	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,101	1 881,644	190,05
22	K	430321316	Schodisková konštrukcia zo železového betónu triedy C20/25	m3	4,050	145,588	589,63
23	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z ocele triedy 10 505 /B500A/	t	0,095	1 907,010	181,17
24	K	433351131	Debnenia schodníc priamočiarych s podpernou konštrukciou do 4 m - zhotovenie	m2	1,080	28,653	30,95
25	K	433351132	Debnenia schodníc priamočiarych s podpernou konštrukciou do 4 m - odstránenie	m2	1,080	6,295	6,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				7 883,33
26	K	631312411	Mazanina z betónu prostého triedy C8/10 hrúbky od 50 do 80 mm	m3	1,010	102,080	103,10
27	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	20,200	6,753	136,41
28	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt šírky do 200 mm	m	3,600	6,507	23,43
29	*M*	*6119000960*	*Vnútorná parapetná doska plastová komôrková š. 200 mm biela*	*M*	*3,600*	*15,260*	*54,94*
30	*M*	*6119000940*	*Plastová krytka k vnútorným parapetom Standard farba: biela, BAL: pár*	*KUS*	*6,000*	*2,543*	*15,26*
31	K	631315611	Betónová rampa z betónu prostého triedy C20/25 vrátane všetkých súčastí	m3	7,580	177,061	1 342,12
32	K	612481119	Sklotextilná mriežka - potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien	m2	198,060	6,972	1 380,87
33	K	612465243	Baumit Vnútorná jemná štuková FeinPutz omietka stien, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 4 mm	m2	92,060	9,665	889,76
34	K	622466241	BAUMIT Vonkajšia omietka stien štuková, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4 mm	m2	106,000	10,683	1 132,40
35	K	622464361	BAUMIT Vonkajšia omietka stien MosaicTop dekoratívna mozaiková, miešanie a nanášanie ručné	m2	26,000	30,880	802,88
36	K	61246012210	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou s dodaním hmôt	m2	92,060	2,031	186,97
37	K	62246012210	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou s dodaním hmôt	m2	106,000	3,265	346,09
38	K	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky k omietke zo suchých zmesí	m	94,600	3,204	303,10
39	K	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	1,690	12,482	21,09
40	K	632477203	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	20,200	16,849	340,35
41	K	612465119	Príprava podkladu podláh univerzálnym penetračným náterom	m2	20,200	2,008	40,56
42	K	63245002310	PCI Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 60 mm	m2	1,900	30,046	57,09
43	K	62249137210	Náter stien vonkajší hydrofóbny silikátovou fasádnou farbou PCI Multitop FT dvojnásobný	m2	106,000	6,669	706,91
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				812,10
44	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,2 m	m2	50,000	3,385	169,25
45	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 3,5 m	m2	60,000	10,251	615,06
46	K	974031132	Vysekanie rýh v tehlovom murive do hĺbky 50 mm šírky do 70 mm	m	10,000	2,779	27,79
	D	99	PRESUNY HMÔT				3 192,18
47	K	998011001	Presun hmôt pre murované budovy do výšky 6 m	t	216,038	14,776	3 192,18
	D	D2	Práce PSV				29 526,32
	D	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				1 529,27
48	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	103,200	0,350	36,12
49	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,021*	*1 899,196*	*39,88*
50	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	43,000	0,408	17,54
51	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,009*	*1 895,593*	*17,06*
52	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	103,200	4,104	423,53
53	*M*	*628040050101*	*ICOPAL Asfaltovaný pás nastaviteľný, klasicky oxidovaný HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*M2*	*113,520*	*3,804*	*431,83*
54	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	43,000	4,321	185,80
55	*M*	*628040050101*	*ICOPAL Asfaltovaný pás nastaviteľný, klasicky oxidovaný HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*M2*	*47,300*	*3,693*	*174,68*
56	K	711462301	SCHOMBURG Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na vodorovnej ploche	m2	1,900	24,780	47,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	711463301	SCHOMBURG Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na zvislej ploche	m2	6,000	25,959	155,75
	D	712	POVLAKOVÉ KRYTINY				115,55
58	K	712990020	Položenie parozábrany na strechy šikmé so sklonom do 30°	m2	88,000	0,486	42,77
59	*M*	*631017010106*	*Paropriepustná fólia*	*M2*	*88,000*	*0,827*	*72,78*
	D	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				145,15
63	K	71348232511	Montáž tepelnoizolačných trubíc z penového PE (Tubolit) s hrúbkou izolácie do 9 mm, vnútorný priemer trubice do 42 mm nasunutím na potrubie s pozdĺžnym prerezaním a spojením sponkami	m	41,000	2,896	118,74
64	*M*	*283170020402*	*ARMACELL Izolácia Tubolit DG 18/ 9 3/8" PE obyčajná 0-102°C*	*M*	*18,000*	*0,558*	*10,04*
65	*M*	*283170020502*	*ARMACELL Izolácia Tubolit DG 20/ 9 PE obyčajná 0-102°C*	*M*	*17,000*	*0,636*	*10,81*
66	*M*	*283170020702*	*ARMACELL Izolácia Tubolit DG 25/ 9 PE obyčajná 0-102°C*	*M*	*4,000*	*0,659*	*2,64*
67	*M*	*283170021103*	*Izolácia Tubolit DG 42/ 9 5/4" PE obyčajná 0-102°C*	*M*	*2,000*	*1,037*	*2,07*
68	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,022	38,696	0,85
	D	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				1 378,74
69	K	721171109	Potrubie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 110/2,2	m	3,000	21,934	65,80
70	K	721171111	Potrubie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 125/2,8	m	16,500	26,505	437,33
71	K	721171212.S	Montáž odbočky potrubia do DN 125	kus	26,000	8,839	229,81
72	*M*	*286082051003*	*Jednoduchá odbočka HT DN 125/125, 45°*	*KUS*	*7,000*	*6,317*	*44,22*
73	*M*	*286082051005*	*Jednoduchá odbočka HT DN 125/110, 45°*	*KUS*	*2,000*	*4,481*	*8,96*
74	*M*	*286082051903*	*HT redukcia 110/50*	*KUS*	*4,000*	*1,680*	*6,72*
75	*M*	*286082051305*	*Kanalizačná redukcia 125/110*	*KUS*	*8,000*	*1,739*	*13,91*
76	*M*	*286082051402*	*Dopojenie k WC*	*KUS*	*5,000*	*10,017*	*50,09*
77	K	721274112	Montáž ventilačnej hlavice rôzneho typu DN 100	kus	4,000	2,827	11,31
78	K	721274099	HT ventilačná hlavica DN 110	kus	4,000	17,491	69,96
79	K	721173204	Potrubie kanalizačné z PVC rúr pripojovacích D 40x1.8	m	5,000	11,435	57,18
80	K	721173205	Potrubie kanalizačné z PVC rúr pripojovacích D 50x1.8	m	2,000	10,838	21,68
81	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 40x1,8	kus	7,000	3,178	22,25
82	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 50x1,8	kus	2,000	3,286	6,57
83	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 110x2,3	kus	5,000	4,728	23,64
84	K	721229021	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	kus	1,000	26,126	26,13
85	*M*	*551159310105*	*Podlahový žľab s okrajom a perforovaným roštom 800mm*	*KUS*	*1,000*	*206,495*	*206,50*
86	K	721259116.S	Konzoly pre rozvod kanalizácie a ZTI	sub	1,000	50,662	50,66
87	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	26,500	0,982	26,02
	D	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				1 103,15
88	K	72217301811	Montáž potrubia z rúr plasthliníkových PeX-Al-PeX D 16 x 2 mm spájaných lisovaním	m	18,000	3,982	71,68
89	K	72217302411	Montáž potrubia z rúr plasthliníkových PeX-Al-PeX D 20 x 2 mm spájaných lisovaním	m	17,000	5,265	89,51
90	K	72217302711	Montáž potrubia z rúr plasthliníkových PeX-Al-PeX D 26 x 3 mm spájaných lisovaním	m	4,000	5,501	22,00
91	K	72217303311	Montáž potrubia z rúr plasthliníkových PeX-Al-PeX D 40 x 3,5 mm spájaných lisovaním	m	2,000	6,007	12,01
92	K	722220122	Armatúry vodovodné s jedným závitom, nástenka K 247 pre batériu G 3/4	pár	2,000	21,191	42,38
93	*M*	*552161234501*	*Lisovací batériový komplet 16X1/2"x150*	*KUS*	*2,000*	*8,654*	*17,31*
94	K	722220111	Armatúry vodovodné s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2"	kus	15,000	9,027	135,41
95	*M*	*286161233902*	*Lisovacia nástenka 20 x 1/2" s vnútorným závitom*	*KUS*	*15,000*	*5,059*	*75,89*
96	K	722229101	Montáž vodovodných armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2"	kus	1,000	6,584	6,58
97	*M*	*551159210801*	*Rohový guľový ventil s filtrom 1/2 x 3/8 - Chróm*	*KUS*	*15,000*	*6,188*	*92,82*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	*M*	*5517600012*	*Flexi hadica opletenie nerez F3/8/F3/8 50cm*	*KUS*	*5,000*	*4,320*	*21,60*
99	K	722190221	Prípojky vodovodné	súb	1,000	69,319	69,32
100	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2"	kus	11,000	3,507	38,58
101	*M*	*551110004900*	*Guľový uzáver Giacomini pre vodu 1/2", niklovaná mosadz s odvodnením*	*kus*	*11,000*	*9,182*	*101,00*
102	K	722221453	Montáž armatúry pre vodu do G 3/4"	kus	26,000	4,338	112,79
103	*M*	*197730086000.S*	*Šróbenie priame vyhotovenie, pre vodu DN 20*	*kus*	*22,000*	*4,141*	*91,10*
104	*M*	*286540034800.S*	*Prechodka DG D 20x1/2"*	*kus*	*4,000*	*2,110*	*8,44*
105	K	722290226	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	41,000	2,251	92,29
106	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,087	28,085	2,44
	D	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				1 955,98
107	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 40	kus	5,000	3,529	17,65
108	*M*	*551159200101*	*Sifón umývadlový d=40 s nerezovou mriežkou d=63, typ: A41*	*KUS*	*5,000*	*5,967*	*29,84*
109	K	725869261	Montáž zápachovej uzávierky výlevkovej do D 50	kus	1,000	3,209	3,21
110	*M*	*551159240202*	*HL sifon pre výlevky DN 50 6/4 HL513-100G/50 (HL513-100G/50)*	*KUS*	*1,000*	*15,023*	*15,02*
111	K	725869280	Montáž zápachovej uzávierky pisoárovej do D 40	kus	2,000	3,032	6,06
112	*M*	*551159240101*	*Sifón pisoárový s manžetou*	*KUS*	*2,000*	*14,863*	*29,73*
113	K	725119307	Montáž záchodovej misy s rovným odpadom	súb	5,000	54,788	273,94
114	*M*	*642058094202*	*WC kombi komplet*	*KUS*	*5,000*	*66,294*	*331,47*
115	*M*	*552159130101*	*WC sedadlo*	*KUS*	*5,000*	*9,890*	*49,45*
116	*M*	*286159270103*	*Flexi napojenie k WC typ A970*	*KUS*	*5,000*	*5,119*	*25,60*
117	K	725219401	Montáž umývadiel na skrutky do muriva bez výtokovej armatúry	súb	5,000	38,919	194,60
118	*M*	*642058038501*	*Umývadlo 55x42 cm, s otvorom pre batériu v strede*	*KUS*	*5,000*	*47,287*	*236,44*
119	K	725332320	Montáž závesnej výlevky bez výtokovej armatúry	súb	1,000	21,888	21,89
120	*M*	*6424310446*	*SANIT závesná výlevka 49,5 x 34,5cm biela + mriežka*	*KUS*	*1,000*	*86,019*	*86,02*
121	K	725129211	Montáž pisoáru z bieleho diturvitu	súb	2,000	46,888	93,78
122	*M*	*551159090301*	*Pisoárový tlakový splachovač typ ATS001*	*KUS*	*2,000*	*43,306*	*86,61*
123	*M*	*642174090901*	*Cersanit Pisoár Apollo A101*	*KUS*	*2,000*	*45,975*	*91,95*
126	K	725829301	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových s mechanickým ovládaním	kus	5,000	9,296	46,48
127	*M*	*551058031101*	*Umývadlová stojančeková páková batéria bez automatickej zátky, chóm*	*KUS*	*5,000*	*41,004*	*205,02*
128	K	725849201	Montáž batérií sprchových nástenných pákových, klasických	kus	1,000	13,799	13,80
129	K	725849201.1	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou + set	KUS	1,000	59,064	59,06
130	*M*	*551058031303*	*Batéria pre výlevku mosadzná ramienko 350 mm*	*KUS*	*1,000*	*37,077*	*37,08*
131	K	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 12 m	t	0,042	30,517	1,28
	D	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				4 940,37
132	K	762313112.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	28,000	1,687	47,24
133	K	2281	Oceľová podložka M16 1428	ks	28,000	0,224	6,27
134	K	2277	Matica M16Q 944	ks	56,000	0,085	4,76
135	K	1630	Závitová tyč ZN M16 1000mm IC722	ks	14,000	2,386	33,40
136	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	284,666	0,783	222,89
137	*M*	*605120002800.S*	*Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2*	*m3*	*0,569*	*339,214*	*193,01*
138	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	95,300	1,339	127,61
139	*M*	*605120002800.S*	*Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2*	*m3*	*0,191*	*357,110*	*68,21*
140	K	762332120	Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy od 120 do 224 cm2	m	71,300	9,811	699,52
141	K	762332130	Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy od 224 do 288 cm2	m	10,500	15,003	157,53
142	K	762332140	Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy od 288 do 450 cm2	m	28,000	14,252	399,06
143	*M*	*6051590000*	*Hranol rezivo smrekovec akosť I*	*M3*	*3,192*	*380,347*	*1 214,07*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,151	78,568	483,27
145	K	762341210	Montáž debnenia strechy z hrubých dosiek hrúbky do 32 mm	m2	87,975	5,458	480,17
146	*M*	*6051083300*	*Dosky a fošne neomietané borovica akosť I hr. 24 - 32 mm x š. 60 - 160 mm*	*M3*	*2,199*	*365,329*	*803,36*
	D	763	DREVOSTAVBY				3 495,68
147	K	998763201	Presun hmôt v objektoch pre drevostavby do výšky 12 m	%	3 512,168	0,043	152,18
151	K	763752112	Montáž a dodávka obvodových rámov a vnútorných vankúšov pre podlahy prierezovej plochy od 50 do 150 cm2 - drevostavba	m	59,600	23,230	1 384,51
152	K	763751211	Montáž podlahy z dosák hoblovaných hrúbky do 28 mm	m2	59,600	32,869	1 958,99
	D	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				3 691,21
153	K	764352201	Žľab pododkvapový z pozinkovaného Pz plechu polkruhový rš 250 mm dĺžky 5 m	m	17,900	13,094	234,38
154	K	764359310	Montáž čela pododkvapového polkruhového žľabu z pozinkovaného Pz plechu od rš 200 do rš 400 mm	kus	6,000	3,841	23,05
155	*M*	*5534411001*	*Pozink Žľabové čelo 250*	*KUS*	*6,000*	*0,749*	*4,49*
156	K	764359340	Montáž háku pododkvapového polkruhového žľabu z pozinkovaného Pz plechu od rš 200 do rš 400 mm	kus	18,000	1,310	23,58
157	*M*	*5534430001*	*Hák ľavý 250 mm polkruhový čierny*	*KUS*	*18,000*	*1,817*	*32,71*
158	K	764359238	Kotlík pre rúry D 120 mm	kus	1,000	34,639	34,64
159	K	764751212	Odpadové rúry zvodové kruhové rovné DN 120 mm	m	8,800	15,926	140,15
160	K	764751242	Výtokové koleno zvodovej rúry 60°	kus	3,000	14,372	43,12
161	K	764751232	Koleno zvodovej rúry 60°	kus	6,000	13,633	81,80
162	K	764171172	Odvetrávací komín s krytom O110, O125, O160 pre strešnú krytinu zo škridlových tabúľ so sklonom do 45°	kus	1,000	89,031	89,03
163	K	764171101	LINDAB Krytina strešná zo škridlových tabúľ LPA 40 so sklonom do 30°	m2	87,975	32,662	2 873,44
164	K	998764101	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch do výšky 6 m	t	0,611	77,714	47,48
165	K	764712005	Parapety vonkajšie z lakoplastovaného oceľového plechu hrúbky 0,6 mm a šírky 200 mm	m	3,600	17,595	63,34
	D	765	KRYTINY TVRDÉ				304,31
166	K	765901081	Montáž strešnej fólie na plné debnenie	m2	87,975	3,459	304,31
	D	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				5 989,24
167	K	766621101	Montáž plastového jednodielneho okna so zasklením 600 x 500 mm	kus	6,000	34,106	204,64
168	*M*	*6114104100*	*Plastové okno sklopné výška/šírka 500/600 mm*	*KUS*	*6,000*	*57,574*	*345,44*
169	K	766641421	Montáž vchodových plastových jednodielnych dverí so zasklením do 2050 x 900 mm	kus	7,000	79,251	554,76
170	*M*	*6114123000*	*Vstupné dvere 700/2050 mm plastov*	*KUS*	*1,000*	*265,012*	*265,01*
171	*M*	*6114122300*	*Vstupné dvere 900/2050 mm plastov*	*KUS*	*6,000*	*344,394*	*2 066,36*
172	K	766121220	Montáž a dodávka sanitárnych kabín a priečok pre suché priestory	m2	15,100	169,075	2 553,03
	D	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				579,12
174	K	767995105	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou od 50 kg do 100 kg	kg	61,530	1,963	120,78
179	K	767221220	Montáž a dodávka schodiskového zábradlia z rúrok alebo tenkostenných profilov na oceľovú konštrukciu s jednotkovou hmotnosťou od 15 kg do 25 kg	m	17,960	25,520	458,34
	D	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				1 549,97
180	K	771575109	Montáž podláh z obkladačiek hutných, glazovaných, keramických 300 x 300 mm do tmelu	m2	43,600	23,594	1 028,70
181	*M*	*5976412400*	*Dlaždice keramické*	*M2*	*45,780*	*10,742*	*491,77*
182	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky od 6 m do 12 m	t	1,147	25,720	29,50
	D	781	OBKLADY KERAMICKÉ				1 980,18
183	K	781415015	Montáž obkladu vnútorných stien z pórovinových obkladačiek kladených do tmelu	m2	56,750	23,364	1 325,91
184	K	781415015.1	Obkladačkykeramické	M2	59,587	10,617	632,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
185	K	998781103	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky od 12 m do 24 m	t	0,815	26,539	21,63
	D	783	NÁTERY				462,27
186	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	sub	1,000	462,274	462,27
	D	784	MAĽBY				306,13
188	K	784452371	Maľba dvojnásobná z maliarskych tekutých zmesí (typ Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná ručne nanášaná na jemnozrnný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	133,160	2,299	306,13
	D	D3	Montážne práce				3 892,99
	D	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				3 892,99
189	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	kus	29,000	1,551	44,98
190	*M*	*3450906510*	*Krabica KU 68-1901*	*KUS*	*29,000*	*0,205*	*5,95*
191	*M*	*3450644800*	*Svorka WAGO 273-252*	*KUS*	*105,000*	*0,257*	*26,99*
192	K	21001002511	Rúrka elektroinštalačná ohybná PVC typ FXP 20 D 20 mm uložená pevne	m	75,000	1,419	106,43
193	*M*	*341157160927*	*ELEKTRO Rúrka ohybná FXP 20 mm 14,1 mm 750N PVC sivá*	*M*	*75,000*	*0,572*	*42,90*
194	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	kus	48,000	0,982	47,14
195	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	kus	15,000	0,896	13,44
196	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	kus	4,000	1,466	5,86
197	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	kus	2,000	5,232	10,46
198	*M*	*3450201000*	*L-spínač č.1 IP44*	*KUS*	*2,000*	*7,319*	*14,64*
199	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	kus	7,000	6,037	42,26
200	*M*	*3450201200*	*L-spínač č.5 IP44*	*KUS*	*5,000*	*7,319*	*36,60*
201	*M*	*3450201200.1*	*L-spínač č.5 IP54*	*KUS*	*2,000*	*6,721*	*13,44*
202	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	kus	6,000	5,215	31,29
203	*M*	*3450201570*	*Prepínač č. 6 IP 54*	*KUS*	*6,000*	*5,815*	*34,89*
204	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	kus	1,000	5,205	5,21
205	*M*	*3450201910*	*Prepínač 6+6 IP 54*	*KUS*	*1,000*	*7,536*	*7,54*
206	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	kus	13,000	9,413	122,37
207	*M*	*3450317700*	*Zásuvka 2-pol IP 44 zapustená s krytkou*	*KUS*	*1,000*	*4,034*	*4,03*
208	*M*	*3450318300*	*Zásuvka 2-pol IP 44 vst. v inštal krab KUZ VO KB*	*KUS*	*1,000*	*6,262*	*6,26*
209	*M*	*3450323100*	*Zásuvka 2-pol IP 44 dvojnásobná*	*KUS*	*6,000*	*6,620*	*39,72*
210	*M*	*3450323200*	*Zásuvka 2-pol IP 54 dvojnásobná*	*KUS*	*3,000*	*6,757*	*20,27*
211	*M*	*3450323300*	*Zásuvka 3-pol +PE+N IZV 3253 IP 44*	*KUS*	*2,000*	*23,073*	*46,15*
212	K	210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	1,000	8,131	8,13
213	*M*	*3450328700*	*Spínač 3-pol.,Pressto 3536N-CO3252 11 stlač., IP 55 zapustený*	*KUS*	*1,000*	*35,245*	*35,25*
214	K	210200004	Svietidlo interierové LED stropné alebo nástenné	kus	21,000	14,431	303,05
215	*M*	*3480714890*	*Svietidlá LED vnútorné podla výberu investora*	*KUS*	*14,000*	*46,309*	*648,33*
216	*M*	*3480710050*	*Svietidlá vonkajšie*	*KUS*	*7,000*	*49,603*	*347,22*
217	K	21080014611	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 450/750 V uložený pevne	m	150,000	1,218	182,70
218	*M*	*3410100260*	*Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 3x1,5 (CYKY-J)*	*M*	*150,000*	*0,668*	*100,20*
219	K	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	65,000	1,240	80,60
220	*M*	*3410100264*	*Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 3x2,5 (CYKY-J)*	*M*	*65,000*	*0,932*	*60,58*
221	K	21080016011	Kábel medený CYKY 5x4 mm2 450/750 V uložený pevne	m	30,000	1,610	48,30
222	*M*	*3410100334*	*Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 5x4 (CYKY-J)*	*M*	*30,000*	*3,348*	*100,44*
223	K	210226011	Príchytka káblová-montáž	kus	50,000	1,555	77,75
224	*M*	*3410102729*	*Držiak kovový GRIP M 30, zväzkový 2207036 : 2031 M 30 FS*	*KUS*	*50,000*	*0,977*	*48,85*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
225	K	210190002	Montáž rozvodnice do váhy 50 kg	kus	1,000	38,293	38,29
226	*M*	*357157121803*	*Komplet - Rozvodnica plast DARP 96M 570x770x125 mm zapustená vrátane výzbroje*	*KUS*	*1,000*	*500,746*	*500,75*
227	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kpl	1,000	159,609	159,61
228	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	21,591	21,59
229	*M*	*3549090O01*	*Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom*	*kus*	*1,000*	*30,500*	*30,50*
230	K	210220451	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené, bez pripojenia	m	10,000	3,105	31,05
231	*M*	*3410405300*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 16 žltozelený*	*M*	*10,000*	*2,464*	*24,64*
232	K	330560082	Revízia - meranie, kontrola a cel ková revízna správa	kus	1,000	316,342	316,34
	D	D4	VED1AJŠIE NÁKLADY				226,53
	D	VRN	VED1AJŠIE NÁKLADY				226,53
233	K	000300011.S	Geodetické práce - vytýčenie stavby	eur	1,000	226,526	226,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
02 - Zelená infraštruktúra

JKSO:
Miesto: Čeľovce

KS:
Dátum: 29. 10. 2024

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stavoservis s.r.o.Trebišov
IČO: 31682987
IČ DPH: SK2020506950

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**551,92**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	551,92	20,00%	110,38

Cena s DPH	**v EUR**	**662,30**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
02 - Zelená infraštruktúra

Miesto: Čeľovce
Dátum: 29. 10. 2024

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
Projektant:
Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o.Trebišov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**551,92**
	D	D1	Práce HSV				551,92
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				551,92
1	K	181301301	Rozprestrenie ornice plochy do 500 m2 hrúbky do 100 mm na svahu so sklonom do 1:5	m2	50,000	1,978	98,90
2	K	181305111	Ornica pre pozemkové úpravy nákup. vrátane dopravy	m3	7,500	16,976	127,32
3	K	180405114	Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	50,000	4,250	212,50
4	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno, parková zmes*	*KG*	*3,700*	*8,396*	*31,07*
5	K	183101111	Výkop jamky pre výsadbu bez výmeny pôdy do 0,01 m3 v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	kus	6,000	1,662	9,97
6	K	184102110	Vysadenie dreviny s balom priemeru do 10 cm v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	kus	6,000	2,677	16,06
7	*M*	*026840020302*	*Budleja Dávidova - Buddleja davidi 'Adonis Blue'*	*KUS*	*6,000*	*9,350*	*56,10*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
03 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:
Miesto: Čeľovce

KS:
Dátum: 29. 10. 2024

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stavoservis s.r.o.Trebišov
IČO: 31682987
IČ DPH: SK2020506950

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 334,66**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 334,66	20,00%	266,93

Cena s DPH	**v EUR**	**1 601,59**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
03 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Čeľovce
Dátum: 29. 10. 2024

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
Projektant:
Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o.Trebišov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 334,66**
	D	D1	Montážne práce				1 334,66
	D	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				1 334,66
1	K	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	7,000	7,824	54,77
2	M	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	1,000	7,946	7,95
3	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	1,000	8,295	8,30
4	M	246420001500	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	kg	1,000	4,618	4,62
5	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	50,500	1,789	90,34
6	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	50,500	1,770	89,39
7	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	kus	4,000	2,447	9,79
8	M	3410102094	HR-Ochranny uholnik OU 2m	KUS	4,000	9,545	38,18
9	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	kus	8,000	3,626	29,01
10	M	354043040201	ZIN Držiak ochranného uholníka do muriva DU Z, FeZn	KS	8,000	1,887	15,10
11	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,848	27,72
12	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	9,375	1,951	18,29
13	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	4,000	55,633	222,53
14	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom	ks	4,000	5,315	21,26
15	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	ks	4,000	30,584	122,34
16	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	2,630	10,52
17	M	354410064600	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	4,000	0,575	2,30
18	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	1,000	7,760	7,76
19	M	354410023800	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	1,000	3,325	3,33
20	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,000	3,364	13,46
21	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	4,000	3,731	14,92
22	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	4,000	3,303	13,21
23	M	354410000700.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	4,000	1,348	5,39
24	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000	3,126	50,02
25	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	16,000	1,649	26,38
26	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	kus	16,000	2,108	33,73
27	M	3410102165	HR-Svorka SS s prilozkou	KUS	16,000	0,749	11,98
28	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	44,000	1,972	86,77
29	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	5,950	6,607	39,31
30	K	210220803	Zvod AlMgSi drôt zvodový O 8	m	12,000	3,805	45,66
31	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	12,000	1,230	14,76
32	M	345710038300	Príchytka pre rúrku z PVC S32	ks	20,000	0,367	7,34
33	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	1,620	6,018	9,75
34	K	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-20	ks	1,000	9,590	9,59
35	M	354410030500	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 15 Al	ks	1,000	22,199	22,20
36	K	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	32,000	1,658	53,06
37	M	354410012900	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou Al	ks	32,000	1,204	38,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	210220851	Svorka zliatina AlMgSi krížová SK a diagonálna krížová DKS	kus	4,000	3,240	12,96
39	*M*	*354410013800*	*Svorka zliatina AlMgSi označenie SK*	*ks*	*4,000*	*4,323*	*17,29*
40	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	81,690	0,304	24,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
04 - Prípojka NN

JKSO:
Miesto: Čeľovce

KS:
Dátum: 29. 10. 2024

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stavoservis s.r.o.Trebišov
IČO: 31682987
IČ DPH: SK2020506950

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 000,58**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	2 000,58	20,00%	400,12
Cena s DPH		**v EUR**	**2 400,70**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
04 - Prípojka NN

Miesto: Čeľovce
Dátum: 29. 10. 2024

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
Projektant:

Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o.Trebišov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 000,58**
	D	D1	Práce HSV				1 051,32
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				1 051,32
1	K	131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	19,680	12,110	238,32
2	K	131201209	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení zapažených jám	m3	12,300	2,067	25,42
3	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzatvorených priestoroch s urovnaním povrchu	m3	12,300	14,437	177,58
4	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,380	62,010	457,63
5	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*11,808*	*12,904*	*152,37*
	D	D2	Montážne práce				949,26
	D	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				905,68
6	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, typ 23 - 23	m	33,000	1,400	46,20
7	*M*	*345710009300*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32*	*m*	*33,000*	*1,173*	*38,71*
8	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená, typ 23 - 36	m	15,000	1,855	27,83
9	*M*	*345710009400*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 40*	*m*	*15,000*	*1,692*	*25,38*
10	K	210193056	Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	ks	1,000	22,056	22,06
11	*M*	*357120009600*	*Skriňa elektromerová RE 1.0-K403 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B32, 1 x jednopólový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík*	*ks*	*1,000*	*335,004*	*335,00*
12	K	210194055	Skriňa ER plastová trojfázová, jednotarifná, SPP2 pre vonkajšie práce	ks	1,000	22,501	22,50
13	*M*	*357157121405*	*Skrinka prípojková SPP 2/3*	*KUS*	*1,000*	*52,239*	*52,24*
14	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	3,000	1,922	5,77
15	*M*	*354410054800*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*1,875*	*2,064*	*3,87*
16	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	7,688	15,38
17	*M*	*354410001500.S*	*Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01*	*ks*	*2,000*	*3,764*	*7,53*
18	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	2,000	2,083	4,17
19	*M*	*354410003400.S*	*Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou*	*ks*	*2,000*	*0,805*	*1,61*
20	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	1,500	6,197	9,30
21	*M*	*354410055600.S*	*Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m*	*ks*	*1,000*	*19,548*	*19,55*
22	K	210800156	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10	m	33,000	1,375	45,38
23	*M*	*341110001700*	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	*m*	*33,000*	*4,425*	*146,03*
24	K	21090238111	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	7,000	2,816	19,71
25	*M*	*341110033900*	*Kábel hliníkový NAYY 4x25 RE mm2*	*m*	*7,000*	*3,707*	*25,95*
26	K	210901015	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	8,000	1,591	12,73
27	*M*	*3410100002*	*Al - Káble pre pevné uloženie AYKY 4Bx16 (AYKY-J)*	*M*	*8,000*	*2,347*	*18,78*
	D	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				43,58
28	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	41,000	0,561	23,00
29	*M*	*283230008000*	*Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD*	*m*	*41,000*	*0,502*	*20,58*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
05 - SO 04 Vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto: Čeľovce

KS:
Dátum: 29. 10. 2024

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stavoservis s.r.o.Trebišov
IČO: 31682987
IČ DPH: SK2020506950

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**8 361,38**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 361,38	20,00%	1 672,28

Cena s DPH	**v EUR**	**10 033,66**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
05 - SO 04 Vodovodná prípojka

Miesto: Čeľovce
Dátum: 29. 10. 2024

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
Projektant:
Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o.Trebišov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 361,38**
	D	D1	Práce HSV				7 800,15
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				2 430,96
1	K	131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	38,490	11,382	438,09
2	K	131201209	Príplatok k cene za lepivosť horniny pri hĺbení zapažených jám v hornine triedy 3	m3	24,056	1,844	44,36
3	K	132201101	Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	32,310	29,400	949,91
4	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny pri hĺbení rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	20,193	8,474	171,12
5	K	174101002	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3	m3	22,617	3,686	83,37
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 50 m	m3	9,693	2,199	21,31
7	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hornine triedy 1 až 4	m3	9,693	9,115	88,35
8	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedy 1 až 4	m3	9,693	22,882	221,80
9	*M*	*5833313500*	*Štrkopiesok, frakcia 0-8, trieda A*	*T*	*15,508*	*12,129*	*188,10*
10	K	182301122	Rozprestretie ornice plochy do 500 m2 hrúbky do 150 mm na svahu so sklonom nad 1:5	m2	53,850	4,170	224,55
	D	2	ZÁKLADY				1 365,84
11	K	247531111	Obsyp vodomernej šachty a pož nádrže so zhutnením z hrubého drveného kameniva frakcie do 16mm	m3	12,014	85,888	1 031,86
12	K	271573001.S	Násyp pod vodomernú šachtu so zhutnením zo štrkopiesku fr 0-16 mm	m3	0,576	51,009	29,38
13	K	273314311	Betón základových dosiek prostý zo síranovzdorného cementu triedy C8/10	m3	1,000	88,059	88,06
14	K	273321302	Betón železový základových dosiek triedy C20/25 bez výstuže	m3	1,600	135,336	216,54
	D	5	SPEVNENÉ PLOCHY				43,85
15	K	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 150 mm	m3	2,076	21,120	43,85
	D	8	POTRUBNÉ ROZVODY				3 959,50
16	K	894811011	Osadenie betónovej požiarnej nádrže 14 m3	kus	1,000	226,868	226,87
17	*M*	*5938902002*	*Betónová žumpa - nádrž 14m3 4000x2400x 1680+805*	*KUS*	*1,000*	*1 571,258*	*1 571,26*
18	K	893810163	Osadenie vodomernej šachty samonosnej kruhovej hĺbky do 1800 mm s vybavením	kus	2,000	79,176	158,35
19	*M*	*592065010402*	*Vodomerná šachta 1200/1560 ,(Bez vodomernej zostava)*	*KUS*	*1,000*	*279,855*	*279,86*
20	*M*	*592065010404*	*Vodovodná šachta s polypropylenu DN 100/1600 s uzatváracim ventilom s odvodnením DN 25, spatnou klapkou,....*	*KUS*	*1,000*	*432,068*	*432,07*
21	K	891249111	Montáža dodávka navrtávacieho pásu s ventilom na potrubie, oceľových, plastových DN 100/40	kus	1,000	169,463	169,46
22	K	891213111	Montáž vodovodného ventilu hlavného pre prípojky na potrubie DN 40	kus	1,000	23,746	23,75
23	*M*	*551164020202*	*HAWLE Kombinovaný rohový ISO ventil*	*KUS*	*1,000*	*180,752*	*180,75*
24	*M*	*4229150012*	*HAWLE Poklop uličný teleskopický pre domové prípojky*	*KS*	*1,000*	*82,084*	*82,08*
25	K	899721121	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC s uchytením	m	110,000	3,287	361,57
26	K	899711111	Označenie vodovodného potrubia výstražnou fóliou	m	107,700	0,595	64,08
27	*M*	*2830010600*	*Fólia výstražná biela VODOVOD, BAL: 1 kotúč 500 m*	*M*	*107,700*	*0,128*	*13,79*
28	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 80	m	107,700	0,840	90,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	súb	1,000	305,143	305,14
	D	D2	Montážne práce				490,58
	D	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				490,58
30	K	230180015	Montáž potrubia z plastových rúr PE, PP DxT 40x4,3	m	106,000	1,693	179,46
31	*M*	*2860018140*	*HDPE rúra PE 100 voda 40x3,7/100m PN16 (SDR11) pre vodovod*	*M*	*106,000*	*2,888*	*306,13*
32	K	230180011	Montáž potrubia z plastových rúr PE, PP DxT 32x3,4	m	1,700	1,514	2,57
33	*M*	*2860017930*	*HDPE rúra PE 100 voda 32x3,0 PN16 (SDR11) pre vodovod*	*M*	*1,700*	*1,423*	*2,42*
	D	D3	VED1AJŠIE NÁKLADY				70,65
	D	VRN	VED1AJŠIE NÁKLADY				70,65
34	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	107,700	0,656	70,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
06 - SO 04 Kanalizačná prípojka

JKSO:
Miesto: Čeľovce

KS:
Dátum: 29. 10. 2024

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stavoservis s.r.o.Trebišov
IČO: 31682987
IČ DPH: SK2020506950

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**3 115,47**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 115,47	20,00%	623,09

Cena s DPH	**v EUR**	**3 738,56**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Trávenie voľného času v obci Čeľovce
Objekt:
06 - SO 04 Kanalizačná prípojka

Miesto: Čeľovce
Dátum: 29. 10. 2024

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
Projektant:
Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o.Trebišov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 115,47**
	D	D1	Práce HSV				3 067,61
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				818,49
1	K	131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	26,668	11,281	300,84
2	K	132201201	Hĺbenie rýh o šírke od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	6,144	22,400	137,63
3	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	3,840	1,180	4,53
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 50 m	m3	19,126	2,528	48,35
5	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hornine triedy 1 až 4	m3	19,126	9,236	176,65
6	K	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	13,686	4,452	60,93
7	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedy 1 až 4	m3	2,160	21,697	46,87
8	*M*	*5833313500*	*Štrkopiesok, frakcia 0-8, trieda A*	*T*	*3,240*	*13,177*	*42,69*
	D	2	ZÁKLADY				244,16
9	K	273313401	Betón základových dosiek prostý triedy C8/10	m3	0,832	89,645	74,58
10	K	273321411	Betón základových dosiek železový triedy C25/30	m3	1,248	135,885	169,58
	D	5	SPEVNENÉ PLOCHY				37,20
11	K	564551115	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 200 mm	m3	0,200	21,595	4,32
12	K	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 150 mm	m3	0,720	22,859	16,46
13	K	564551112	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 100 mm	m3	0,832	19,735	16,42
	D	8	POTRUBNÉ ROZVODY				1 813,12
14	K	894811009	Osadenie betónovej žumpy objem 10m3	kus	1,000	217,196	217,20
15	*M*	*2866112218*	*Žumpa betónová objem 10 m3*	*KUS*	*1,000*	*1 125,867*	*1 125,87*
16	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	4,800	1,992	9,56
17	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr do DN 150 z tvrdeného PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	4,800	2,468	11,85
18	*M*	*141194010508*	*Kanalizačné rúry DN 125*	*M*	*4,800*	*12,946*	*62,14*
19	K	894431475	Montáž kanalizačnej revíznej šachty z PP DN 800 s vlnovcovým predĺžením a zberným dnom DN 125	kus	1,000	89,819	89,82
20	*M*	*2866101413*	*Vstupná kruhová šachta sútokove dno, z polypropylénu DN 800 s poklopom + betónová výplň*	*KUS*	*1,000*	*276,785*	*276,79*
21	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	4,800	0,539	2,59
22	*M*	*2830010610*	*Fólia výstražná hnedá KANALIZÁCIA, BAL: 1 kotúč 500 m*	*M*	*5,000*	*0,133*	*0,67*
23	K	899721122	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC nad DN 150 mm s upevnemím	m	5,000	3,325	16,63
	D	D2	OSTATNÉ SLUŽBY				154,64
24	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	15,464	154,64
	D	D3					0,00
	D	D4	VED1AJŠIE NÁKLADY				47,86
	D	VRN	VED1AJŠIE NÁKLADY				47,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia a uloženia podľa plánu	kpl	1,000	47,862	47,86