ZMLUVA O DIELO č. 20260508

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**Obec Čeľovce**
Sídlo:	Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce
Štatutárny orgán:	Jana Sabóvá, starostka obce
IČO:	00331414
DIČ:	2020773370
Telefón:	056/668 55 00
E – mail:	celovce.sabova@gmail.com
Web:	www.celovce.sk

1.2 Zhotoviteľ	
Obchodné meno:	**NOVICOM s.r.o.**
Sídlo:	Slivník 61, 076 12 Slivník
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK84 0900 0000 0005 5256 2677
IČO:	36591891
DIČ:	2022001465
IČO DPH:	SK2022001465
Telefón:	056/6685305
E – mail:	novicom@novicom.sk
Zapísaný:	v OR Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 16420/V

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. 2 Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby k zákazke: **„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce“**.

2.2 Miesto stavby: katastrálne územie obce Čeľovce

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :

a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,

b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby,

c) oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 tejto zmluvy o dielo)

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 - Položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné):

a) stavebné denníky,
b) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),

3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch.

3.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:

- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
Termín ukončenia: **do 24 mesiacov od prevzatia staveniska**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo

sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa Výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľom. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku 1.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou **Prílohy č.1 tejto Zmluvy** a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách.

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:	
Cena bez DPH	391 964,49 EUR
DPH 23 %	90 151,83 EUR
Celková cena diela	**482 116,32 EUR**

5.3 Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený objednávateľom, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu v dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Zhotoviteľ vystaví faktúru mesačne za plnenie v predchádzajúcom mesiaci.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zákazky na základe faktúr – daňových dokladou, fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné

postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

Čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **24 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela, ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
Rozoznávajú sa :
- *zjavné vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
- *skryté vady,* t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
a) požadovať odstránenie vád dodaním častí diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné

7.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo

dňa obdržania faktúry.

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (ak relevantné), podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
a) kópiu stavebného povolenia,
b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa. (ak relevantné)

8.4 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.

8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.

8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete. Za

poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. 9 Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela bez DPH špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivo vystavených faktúr môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela bez DPH.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.

9.4 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy.

10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

10.5 Za závažné porušenie sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
- porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov.

10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.

12.2 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

12.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

12.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

12.5 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

12.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (4) vyhotoveniach, z ktorých tri (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer

V Čeľovciach

dňa .....

Za objednávateľa:

Jana Sabóvá
starosta obce

V Slivníku

dňa 08.05.2026

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Novák
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 8.5.2026

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**391 964,49**

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	**391 964,49**	**90 151,83**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**482 116,32**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce**

Miesto: Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**391 964,49**	**482 116,32**
1.1	**Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy**	35 340,43	43 468,73
1.2	**Zateplenie - výmena strechy**	142 295,83	175 023,87
1.3	**Výmena otvorových výplní**	104 171,79	128 131,30
1.4	**Ištalácia - rekonštrukcia - modernizácia systémov vetrania**	86 356,46	106 218,45
1.5	**Výmena svietidiel, elektroinštalácia**	12 353,64	15 194,98
1.6	**Bleskozvod a uzemnenie**	10 112,86	12 438,82
1.7	**Zelená infraštruktúra**	1 333,48	1 640,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**35 340,43**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	35 340,43	23,00%	8 128,30

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**43 468,73**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto: Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**35 340,43**
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9 154,09
1	K	611459171.S	Vyspravenie povrchu po montáži okien v interiéri	m2	121,640	3,10	377,08
3	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	104,610	3,35	350,44
6	K	622464567.S	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	104,610	18,80	1 966,67
32	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	42,525	73,80	3 138,35
9	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	62,085	53,50	3 321,55
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 974,89
11	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 015,980	3,25	3 301,94
12	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 031,960	1,95	3 962,32
13	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 015,980	2,15	2 184,36
14	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 015,980	2,25	2 285,96
15	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 015,980	1,20	1 219,18
17	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	208,080	6,30	1 310,90
18	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	57,550	4,25	244,59
19	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	206,800	3,30	682,44
20	K	953995432.S	Ukončovací profil pri oplechovaní	m	49,900	10,70	533,93
21	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	104,610	3,80	397,52
22	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,500	15,05	22,58
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,230	17,45	91,26
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,305	0,45	23,54
25	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,230	15,10	78,97
26	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	26,150	1,65	43,15
27	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,230	75,00	392,25
28	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	600,00	1 200,00
	D	99	Presun hmôt HSV				8 211,45
33	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	169,658	45,50	7 719,44
34	K	999281196.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	169,658	2,90	492,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.2 - Zateplenie - výmena strechy

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **142 295,83**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	142 295,83	23,00%	32 728,04

Cena s DPH **v** **EUR** **175 023,87**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.2 - Zateplenie - výmena strechy

Miesto: Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**142 295,83**
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 119,71
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,661	15,05	235,70
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,661	17,45	273,28
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	156,610	0,45	70,47
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,661	15,10	236,48
5	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	78,305	1,65	129,20
6	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,661	75,00	1 174,58
7	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	5,000	600,00	3 000,00
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				4 149,72
8	K	712331101.S	Zhotovenie parozábrany	m2	713,800	4,60	3 283,48
9	*M*	*283290004000*	*Parozábrana PO JUTAFOL N 140 STANDARD, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 140 g/m2*	*m2*	*782,794*	*1,10*	*861,07*
48	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,110	47,00	5,17
	D	713	Izolácie tepelné				11 077,53
10	K	7131111212.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom v dvoch vrstvách	m2	713,800	5,80	4 140,04
43	*M*	*631440003700.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky*	*m2*	*713,800*	*9,00*	*6 424,20*
49	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	10,921	47,00	513,29
	D	762	Konštrukcie tesárske				20 658,45
44	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	844,800	6,50	5 491,20
15	*M*	*605120002800.S*	*Dosky z mäkkého reziva neopracované*	*m3*	*25,638*	*485,00*	*12 434,43*
16	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	844,800	1,20	1 013,76
17	K	762342812.S	Demontáž latovania striech kontralaty, -0,00500 t	m2	844,800	1,00	844,80
50	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	14,101	62,00	874,26
	D	764	Konštrukcie klampiarske				14 880,78
25	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	82,000	8,15	668,30
26	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	844,800	1,85	1 562,88
27	K	764324053.S	Oplechovanie z lesklého titánzinkového TiZn plechu, komínov v ploche do plochy 1 m2 na strechách so syst. dvojitej drážky	ks	1,000	132,00	132,00
28	K	764339810.S	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	ks	1,000	3,35	3,35
29	K	764351820.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	133,460	1,65	220,21
30	K	764393830.S	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	26,600	0,98	26,07
31	K	764430210.S	Oplechovanie striešky z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	108,830	18,30	1 991,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	764430220.S	Oplechovanie medzi strechou a atikou z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 340 mm	m	24,850	22,50	559,13
33	K	764430260.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 760 mm	m	113,400	43,50	4 932,90
34	K	764430850.S	Demontáž oplechovania strechy a atiky do rš 600 mm, -0,00337t	m	293,530	2,05	601,74
35	K	764430910.SR	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu žľab r.š. 900mm	m	24,850	12,00	298,20
36	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	44,000	1,40	61,60
37	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm	m	44,000	52,50	2 310,00
38	K	764751122	Spodný diel odpadovej rúry D 100 mm	ks	9,000	31,50	283,50
39	K	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm	ks	27,000	22,00	594,00
40	K	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom	ks	9,000	21,00	189,00
41	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 24 m	t	4,959	90,00	446,31
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				86 409,64
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				23 799,80
19	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	713,800	32,50	23 198,50
51	K	998763301.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	8,469	71,00	601,30
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				62 609,84
45	K	767397103.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm	m2	844,800	18,50	15 628,80
46	*M*	*553260000300.S*	*Panel sendvičový z minerálnej vlny strešný oceľový plášť š. 1000 mm, hr. panela 120 mm*	*m2*	*844,800*	*42,50*	*35 904,00*
42	K	767581801.S	Demontáž podhľadov , -0,00500t	m2	713,800	11,00	7 851,80
52	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	52,020	62,00	3 225,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.3 - Výmena otvorových výplní

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **104 171,79**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	104 171,79	23,00%	23 959,51

Cena s DPH **v** **EUR** **128 131,30**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.3 - Výmena otvorových výplní

Miesto: Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**104 171,79**
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 690,37
33	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	214,200	3,70	792,54
35	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	22,000	0,80	17,60
36	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	16,400	6,80	111,52
37	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	39,540	7,50	296,55
38	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,100	7,50	53,25
39	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,756	15,05	41,48
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,756	17,45	48,09
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,560	0,45	12,40
42	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,756	15,10	41,62
43	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,536	1,65	27,28
44	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,756	90,00	248,04
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 699,64
7	K	764410550.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 310 mm	m	50,200	31,50	1 581,30
8	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš do 400 mm, -0,00287t	m	50,200	2,10	105,42
45	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,136	95,00	12,92
	D	766	Konštrukcie stolárske				100 781,78
10	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	304,100	17,50	5 321,75
11	*M*	*6114120600 - R - 01*	*Plastové okno (š x v) 900x600 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil s vetracou mriežkou - "O1"*	*ks*	*1,000*	*670,00*	*670,00*
12	*M*	*6114120600 - R - 02*	*Plastové okno (š x v) 900x600 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O2"*	*ks*	*2,000*	*660,00*	*1 320,00*
13	*M*	*6114120600 - R - 03*	*Plastové okno (š x v) 500x800 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O6"*	*ks*	*5,000*	*895,00*	*4 475,00*
14	*M*	*6114120600 - R - 04*	*Plastové okno (š x v) 2100x1500 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O7"*	*ks*	*2,000*	*2 770,00*	*5 540,00*
15	*M*	*6114120600 - R - 05*	*Plastové okno (š x v) 1500x1500 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O8"*	*ks*	*1,000*	*1 680,00*	*1 680,00*
16	*M*	*6114120600 - R - 06*	*Plastové okno (š x v) 1200x1500 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O4"*	*ks*	*16,000*	*1 400,00*	*22 400,00*
17	*M*	*6114120600 - R - 07*	*Plastové okno (š x v) 1500x2100 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O10"*	*ks*	*5,000*	*1 995,00*	*9 975,00*
18	*M*	*6114120600 - R - 08*	*Plastové okno (š x v) 1200x600 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O9"*	*ks*	*2,000*	*2 000,00*	*4 000,00*
19	*M*	*6114120600 - R - 09*	*Plastové okno (š x v) 1200x2100 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O5"*	*ks*	*8,000*	*2 500,00*	*20 000,00*
20	*M*	*6114120600 - R - 10*	*Plastové okno (š x v) 600x900 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O3"*	*ks*	*1,000*	*660,00*	*660,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	*M*	*6114120600 - R - 13*	*Plastové okno (š x v) 3500x3170 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O11"*	*ks*	*1,000*	*11 200,00*	*11 200,00*
22	*M*	*6114120600 - R - 14*	*Plastové dvere exterierové (š x v) 1000x1500 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "D4"*	*ks*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*
23	*M*	*6114120600 - R - 15*	*Plastové dvere exterierové (š x v) 1450x2100 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "D1"*	*ks*	*1,000*	*5 980,00*	*5 980,00*
24	*M*	*6114120600 - R - 16*	*Plastové dvere exterierové (š x v) 700x2100 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "D2"*	*ks*	*1,000*	*1 650,00*	*1 650,00*
25	*M*	*6114120600 - R - 17*	*Plastové dvere exterierové (š x v) 800x2100 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "D3"*	*ks*	*1,000*	*1 720,00*	*1 720,00*
26	*M*	*283290005900*	*Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA*	*m*	*310,000*	*1,20*	*372,00*
27	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*310,000*	*0,95*	*294,50*
28	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	43,000	16,20	696,60
29	*M*	*611560000400.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech*	*m*	*50,200*	*17,30*	*868,46*
30	K	766694983.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej -0,008t	ks	43,000	3,00	129,00
32	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,864	48,00	329,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.4 - Ištalácia - rekonštrukcia - modernizácia systémov vetrania

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	08.05.2026
Objednávateľ:		IČO:	00331414
	Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36591891
	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	IČ DPH:	SK2022001465
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Peter Novák	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **86 356,46**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	86 356,46	23,00%	19 861,99

Cena s DPH **v** **EUR** **106 218,45**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.4 - Ištalácia - rekonštrukcia - modernizácia systémov vetrania

Miesto: Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**86 356,46**
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10,20
2	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	1,000	10,20	10,20
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 150,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				3 150,00
1	K	311102062.S	Prestup v múroch	ks	21,000	150,00	3 150,00
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				67 391,54
15	K	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	6,000	9,80	58,80
16	*M*	*UED400100035*	*Vortice MFO 100/4´T alt. Ekvivalent*		*6,000*	*60,00*	*360,00*
17	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	6,000	5,20	31,20
18	*M*	*429810000200*	*Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL*	*m*	*6,000*	*3,20*	*19,20*
19	K	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	90,000	6,35	571,50
20	*M*	*429810000700*	*Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL*	*m*	*90,000*	*6,60*	*594,00*
21	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	6,000	7,70	46,20
22	*M*	*429810000900*	*Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL*	*m*	*6,000*	*8,20*	*49,20*
23	K	769021015	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	18,000	8,50	153,00
24	*M*	*429810001100*	*Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL*	*m*	*18,000*	*12,40*	*223,20*
25	K	769021018.S	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	15,000	9,00	135,00
26	*M*	*429810001300.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 400, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL*	*m*	*15,000*	*17,50*	*262,50*
27	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	30,000	7,20	216,00
28	*M*	*429820000200.S*	*Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm*	*m2*	*30,000*	*22,00*	*660,00*
29	K	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m	36,000	8,50	306,00
30	*M*	*429820000300*	*Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm, TZB GLOBAL*	*m*	*36,000*	*23,00*	*828,00*
31	K	769021184.S	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 200-230 mm	m	24,000	8,90	213,60
32	*M*	*429840015000*	*Hadica ohybná tepelne a zvukovo izolovaná, hliníková SONOVAC 203, balenie 10 m, ELEKTRODESIGN alt. Ekvivalent*	*m*	*24,000*	*13,50*	*324,00*
33	K	769021256.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia	ks	28,000	8,80	246,40
34	*M*	*3453873*	*Sedlový kus napojenie spiro potrubia 200 na štvorhranné potrubie*	*ks*	*4,000*	*18,30*	*73,20*
35	*M*	*642792*	*Redukce 500x400/dn400*	*ks*	*1,000*	*21,50*	*21,50*
36	*M*	*642791*	*Redukce 600x400/dn400*	*ks*	*1,000*	*22,00*	*22,00*
37	*M*	*642788*	*Redukce 400x400/dn400*	*ks*	*2,000*	*21,00*	*42,00*
38	*M*	*642785*	*Redukce 400x400/dn200*	*ks*	*1,000*	*18,40*	*18,40*
39	*M*	*558604*	*Redukce 600x400/500x400*	*ks*	*1,000*	*22,30*	*22,30*
40	*M*	*558603*	*Redukce 600x400/400x600*	*ks*	*1,000*	*23,20*	*23,20*
41	*M*	*2518494*	*Odbočka jednostranná 90° 400x400/400x400*	*ks*	*1,000*	*33,00*	*33,00*
42	*M*	*345538*	*Oblúk 90° 600x400*	*ks*	*8,000*	*50,30*	*402,40*
43	*M*	*345537*	*Oblúk 90° 500x400*	*ks*	*1,000*	*48,50*	*48,50*
44	*M*	*345536*	*Oblúk 90° 400x400*	*ks*	*7,000*	*46,20*	*323,40*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	769021280.S	Montáž kolena 30° na spiro potrubie DN 280-450	ks	2,000	10,10	20,20
46	*M*	*429850001200*	*Koleno KS 30° DN 315 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL*	*ks*	*2,000*	*12,00*	*24,00*
47	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	38,000	10,00	380,00
48	*M*	*429850008300*	*Koleno KS 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL*	*ks*	*38,000*	*11,00*	*418,00*
49	K	769021433	Montáž odbočky na spiro potrubie	ks	15,000	11,00	165,00
50	*M*	*TV138100900*	*OBJ 90° 400/200 odb. jednostr.*	*ks*	*6,000*	*33,50*	*201,00*
51	*M*	*TV138100570*	*OBJ 90° 250/200 odb. jednostr.*	*ks*	*2,000*	*25,00*	*50,00*
52	*M*	*TV138100740*	*OBJ 90° 315/200 odb. jednostr.*	*ks*	*6,000*	*31,20*	*187,20*
53	*M*	*TV138100905*	*OBJL 90° 400/200 odb.dvojstran.*	*ks*	*1,000*	*36,20*	*36,20*
54	K	769021436	Montáž redukcie na spiro potrubie DN 355-500	ks	9,000	14,00	126,00
55	*M*	*42985025*	*Redukcia DN 315/250 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL*	*ks*	*2,000*	*36,50*	*73,00*
56	*M*	*42985024*	*Redukcia DN 315/200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL*	*ks*	*2,000*	*38,50*	*77,00*
57	*M*	*42985022*	*Redukcia DN 250/200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL*	*ks*	*3,000*	*36,00*	*108,00*
58	*M*	*42985026*	*Redukcia DN 400/315 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL*	*ks*	*2,000*	*40,00*	*80,00*
59	K	7690214571	Montáž držiaka na potrubie s gumenou výsteľkou	ks	53,000	5,20	275,60
60	*M*	*286220054100*	*Držiak na potrubie s gumenou výsteľkou 100 mm*	*ks*	*6,000*	*7,40*	*44,40*
61	*M*	*286220054300*	*Držiak na potrubie s gumenou výsteľkou 200 mm*	*ks*	*30,000*	*8,20*	*246,00*
62	*M*	*286220054301*	*Držiak na potrubie s gumenou výsteľkou 250 mm*	*ks*	*3,000*	*9,20*	*27,60*
63	*M*	*286220054303*	*Držiak na potrubie s gumenou výsteľkou 315 mm*	*ks*	*9,000*	*9,20*	*82,80*
64	*M*	*286220054305*	*Držiak na potrubie s gumenou výsteľkou 400 mm*	*ks*	*3,000*	*9,50*	*28,50*
65	K	769021487.S	Montáž výfukovej hlavice hranatej do prierezu 0.200 m2	ks	2,000	22,40	44,80
66	*M*	*429720015300.S*	*Výfukové koleno so sitom štvorhranné 400x400mm*	*ks*	*2,000*	*118,00*	*236,00*
67	K	769021490.S	Montáž výfukového kusu hranatého prierezu 0.210-0.450 m2	ks	2,000	28,50	57,00
68	*M*	*429720015700.S*	*Výfukové koleno so sitom štvorhranné 600x400mm*	*ks*	*2,000*	*228,00*	*456,00*
69	K	769025000.S	Montáž tlmiča hluku štvorhranného do prierezu 0.200 m2	ks	3,000	23,00	69,00
70	*M*	*429760006400.S*	*Tlmič hluku 20 pre štvorhranné potrubie, rozmery 400x400 mm*	*ks*	*3,000*	*36,20*	*108,60*
71	K	769025003.S	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.220-0.300 m2	ks	3,000	24,50	73,50
72	*M*	*429760006800.S*	*Tlmič hluku 20 pre štvorhranné potrubie, rozmery 600x400 mm*	*ks*	*3,000*	*42,50*	*127,50*
73	K	769025201	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	ks	24,000	13,50	324,00
74	*M*	*429710060900*	*Klapka regulačná na spiro potrubie DN 200, TZB GLOBAL*	*ks*	*24,000*	*14,90*	*357,60*
75	K	769031165.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.125-0.210 m2	ks	6,000	9,70	58,20
76	*M*	*429720262000*	*Výustka oceľová do kruhového potrubia, dvojradová NOVA-C-2, rozmery šxv 200x100 mm s vertikálnymi lamelami alt. Ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*14,20*	*42,60*
77	*M*	*429720257000*	*Výustka oceľová do kruhového potrubia, jednoradová NOVA-C-1, rozmery šxv 200x100 mm s reguláciou R1 a vertikálnymi lamelami alt. Ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*21,00*	*63,00*
78	K	769031806.S	Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.360-0.400 m2	ks	48,000	17,20	825,60
79	*M*	*429720335700.S*	*Prívodný anemostat VVM 600x600/48 alt. ekvivalent, vodorovné napojenie*	*ks*	*24,000*	*95,00*	*2 280,00*
80	*M*	*BR202201070*	*PQZI-V EKO 600 odvodní plenum box alt. Ekvivalent*	*ks*	*12,000*	*65,90*	*790,80*
81	*M*	*BR202101070*	*PQZI-V EKO 600 RE-S přívodní plenum box alt. Ekvivalent*	*ks*	*12,000*	*84,00*	*1 008,00*
82	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	6,000	8,10	48,60
83	*M*	*429710081200*	*Klapka žalúziová, plastová PER 100 W, ELEKTRODESIGN alt. Ekvivalent*	*ks*	*6,000*	*15,80*	*94,80*
84	K	769052027.S	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	2,000	370,00	740,00
85	*M*	*429530017700.S*	*Atrea duplex 3500 Multi Eco-V s príslušenstvom, alt. Ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*12 850,00*	*12 850,00*
86	*M*	*429530017800.S*	*Atrea duplex 4500 Multi Eco-V s príslušenstvom, alt. Ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*14 850,00*	*14 850,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	769060310.S	Montáž kondenzačnej jednotky	ks	2,000	155,00	310,00
88	*M*	*358210027165.S*	*Kondenzačná jednotka 16,0kW*	*ks*	*2,000*	*8 500,00*	*17 000,00*
89	*M*	*1SDA074150R1*	*Komunikačný modul*	*ks*	*2,000*	*990,00*	*1 980,00*
90	K	769060540.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 10-16 mm (3/8"x5/8")	m	24,000	14,00	336,00
91	*M*	*196350002400.S*	*Dvojica rúr medených predizolovaných d 9-16 mm (3/8"x5/8"), pre chladiarensku techniku*	*m*	*24,000*	*10,00*	*240,00*
92	*M*	*7000526*	*chladivo R32 bal 9 kg*	*kpl*	*2,000*	*94,00*	*188,00*
93	K	769071012	Montáž konzoly	ks	2,000	43,00	86,00
94	*M*	*429750001700*	*Montážna konzola*	*ks*	*2,000*	*432,00*	*864,00*
95	K	7690712922	Doplnkový materiál	kpl	1,000	175,00	175,00
96	K	769072000.S	Montáž silentboxov	kpl	2,000	175,00	350,00
97	K	769072001	Montáž závitovej tyče	ks	67,000	8,15	546,05
98	*M*	*311720000800*	*Tyč závitová 1m*	*ks*	*67,000*	*1,80*	*120,60*
99	K	769072100.S	Montážny profil 30x45mm, dĺžka 5m	ks	2,000	25,50	51,00
100	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	413,184	1,60	661,09
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 217,72
	D	713	Izolácie tepelné				5 968,02
3	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	280,000	6,50	1 820,00
4	*M*	*631470001200.S*	*Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 20 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí*	*m2*	*313,600*	*9,10*	*2 853,76*
5	K	713491112.S	Izolácia tepelná hr. 60 mm s oplechovaním	m2	12,000	82,00	984,00
6	*M*	*138110005900.S*	*Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185*	*t*	*0,056*	*930,00*	*52,08*
7	*M*	*631470001600.S*	*Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí*	*m2*	*13,440*	*17,50*	*235,20*
112	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,489	47,00	22,98
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				249,70
9	K	721175006.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm s tvarovkami	m	25,000	4,75	118,75
10	*M*	*286120017030.S*	*Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dĺ. 30 m*	*m*	*25,000*	*1,20*	*30,00*
11	*M*	*345750066900.S*	*Lišta 25x25, biela (zakrytie potrubia kondenzátu)*	*m*	*25,000*	*2,85*	*71,25*
12	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	1,000	10,50	10,50
13	*M*	*551620027100*	*Vtokový lievik HL21 alt. ekvivalent, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP*	*ks*	*1,000*	*18,60*	*18,60*
113	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,017	35,50	0,60
	D	M	Práce a dodávky M				9 587,00
	D	21-M	Elektromontáže				3 887,00
101	K	210020125.S	Elektrické napojenie a el. istenie k VZT rekuperačnej jednotke	kpl	2,000	130,00	260,00
102	K	210020151.S	Kabeláž pre ovládanie VZT rekuperačnej jednotky	kpl	2,000	235,00	470,00
103	K	210020221.S	Elektrické napojenie a el. istenie kondenzačnej jednotky	kpl	2,000	235,00	470,00
104	K	210020222.S	Kabeláž pre komunikačný modul	kpl	2,000	125,00	250,00
105	K	210020227.S	Elektrické napojenie a el. istenie axiálnych ventilátorov	kpl	6,000	95,00	570,00
106	K	210020228.S	Kabeláž pre ovládanie ventilátorov od osvetlenia	kpl	6,000	160,00	960,00
107	K	210411071.S	Montáž snímačov	ks	3,000	5,00	15,00
108	*M*	*QPA1004*	*Priestorový snímač kvality vzduchu - CO2*	*ks*	*2,000*	*310,00*	*620,00*
109	*M*	*QFM2160*	*Snímač vlhkosti*	*ks*	*1,000*	*272,00*	*272,00*
	D	95-M	Revízie				5 700,00
110	K	950303001.S	Revízna správa OP a OS elektrických zariadení VZT a klimatizácie	kpl	2,000	1 400,00	2 800,00
111	K	95030303.S	Revízia plynového zariadenia vrátane vyhotovenia protokolu (OP a OS), zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN EN 378 (14 0647)	ks	2,000	1 450,00	2 900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.5 - Výmena svietidiel, elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**12 353,64**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	12 353,64	23,00%	2 841,34

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**15 194,98**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.5 - Výmena svietidiel, elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 353,64**
	D	M	Práce a dodávky M				12 353,64
	D	21-M	Elektromontáže				12 353,64
1	K	210010101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	40,000	3,00	120,00
2	*M*	*345710K045*	*Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela*	*m*	*40,000*	*1,30*	*52,00*
3	K	210010332.S	Montáž krabice na povrch 1-nás KR, lištová, vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	ks	5,000	7,20	36,00
4	*M*	*345618K003*	*Krabica KR rozvodná lištová*	*ks*	*5,000*	*4,00*	*20,00*
5	K	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	384,000	1,25	480,00
6	*M*	*345955K001*	*Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)*	*m*	*384,000*	*0,12*	*46,08*
7	K	210200008	Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	ks	13,000	7,50	97,50
8	*M*	*347000O020*	*Žiarovka LED 10 W*	*m*	*13,000*	*9,80*	*127,40*
9	*M*	*348912103993*	*Svietidlo typ C1 (LED stropné)*	*m*	*13,000*	*42,00*	*546,00*
10	K	210200008D	Demontáž žiarovkového svietidla	ks	26,000	7,80	202,80
11	K	210200141	Montáž, LED reflektor, prisadený IP54-66	ks	4,000	15,80	63,20
13	*M*	*348912104001*	*Svietidlo typ R (LED reflektor)*	*ks*	*3,000*	*60,00*	*180,00*
15	*M*	*348912104002*	*Svietidlo typ R1 (LED reflektor)*	*ks*	*1,000*	*45,80*	*45,80*
16	K	210200602	Montáž, lineárne LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 100x1200 (mm)	ks	15,000	12,70	190,50
18	*M*	*348912103996*	*Svietidlo typ E (LED stropné)*	*ks*	*15,000*	*57,00*	*855,00*
19	K	210200607	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x1200 (mm)	ks	25,000	14,50	362,50
21	*M*	*348912103990*	*Svietidlo typ A (LED panel stropné)*	*ks*	*25,000*	*82,00*	*2 050,00*
22	K	210200607.	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x1200 (mm)	ks	38,000	14,50	551,00
24	*M*	*348912104004*	*Svietidlo typ F (LED panel stropný)*	*ks*	*38,000*	*85,00*	*3 230,00*
25	K	210200752P	Montáž, prisadené svietidlo, pre 1x LED IP54-66	ks	6,000	14,50	87,00
27	*M*	*348912103994*	*Svietidlo typ D (LED prachotes)*	*ks*	*3,000*	*82,00*	*246,00*
29	*M*	*348912103997*	*Svietidlo typ G (LED prachotes)*	*ks*	*3,000*	*79,00*	*237,00*
30	K	210201019D	Demontáž žiarivkového svietidla	ks	59,000	12,50	737,50
32	K	210810045.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	50,000	1,50	75,00
33	*M*	*341203M100*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5*	*m*	*50,000*	*0,70*	*35,00*
34	K	213291001	Revízia elektro a vypracovanie správy	kpl.	1,000	1 550,00	1 550,00
35	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	325,910	0,40	130,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.6 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**10 112,86**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	10 112,86	23,00%	2 325,96

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**12 438,82**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.6 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 112,86**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 905,66
	D	1	Zemné práce				1 905,66
27	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	42,348	45,00	1 905,66
	D	M	Práce a dodávky M				8 207,20
	D	21-M	Elektromontáže				8 207,20
1	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	200,000	5,85	1 170,00
2	*M*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*190,000*	*2,40*	*456,00*
3	K	210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	m	50,000	1,20	60,00
4	*M*	*354410064700.S*	*Kryt zvodového drôtu, 5228123, typ 156 K8-10 ST*	*ks*	*18,000*	*0,85*	*15,30*
5	*M*	*341610006300.S*	*Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)*	*m*	*50,000*	*5,20*	*260,00*
6	K	210220101	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	200,000	1,60	320,00
7	*M*	*354410034800.S*	*Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)*	*m*	*200,000*	*3,70*	*740,00*
8	*M*	*354410034900.S*	*Podpera na hrebeň (nerez V2A) : 5202515, typ 132 K-VA, držiak vodiča D8-10, na škridle, nastav. (185-260)mm, výška 20mm*	*ks*	*106,000*	*1,85*	*196,10*
9	*M*	*341610006500.S*	*Podpera vedenia (nerez V2A) : 5215609, typ 157 FK-VA 410, držiak vodiča D8-10, na škridlové strechy (410)mm, výška 40mm*	*ks*	*40,000*	*3,60*	*144,00*
10	*M*	*341610006600.S*	*Podpera vedenia (PA) : 5207487, typ 177 55 M8, držiak vodiča D8-10, vnút. závit M8, mont. výška 55mm, sivá*	*ks*	*53,000*	*4,65*	*246,45*
11	K	210220201.S	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na strešný hrebeň	ks	2,000	9,50	19,00
12	*M*	*354410022200.S*	*Tyč zachytávacia (Al) FangFix-Junior : 5401970, typ 101 J1000, bez závitu, vhodná do podstavcov FangFix (D10x1000)mm*	*ks*	*2,000*	*10,00*	*20,00*
13	*M*	*354410022400.S*	*- podstavec (plast) zachytávacích tyčí FangFix-Junior : 5403324, typ F-FIX-BASIS, pre tyče D10, do dĺžky 1000mm*	*ks*	*2,000*	*12,10*	*24,20*
14	*M*	*354410022600.S*	*- zachytávací hrot (Zn-G) : 5405068, typ 120 A, na zachytávacie tyče a vodiče D8-10mm*	*ks*	*6,000*	*17,10*	*102,60*
15	*M*	*341610006900.S*	*Páska antikorozná (petrolat) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m*	*ks*	*13,000*	*0,30*	*3,90*
16	K	210220302P	Montáž bleskozvodnej svorky	ks	39,000	11,00	429,00
17	*M*	*341110012400.S*	*Svorka Vario - vodič x vodič (St-FT) : 5311500, typ 249 8-10 ST, pre T, krížové a paralélne spoje, vodič D8-10 (1x M10)*	*ks*	*10,000*	*1,80*	*18,00*
18	*M*	*341610007100.S*	*Svorka krížová - pás x pás (St-FT) : 5314666, typ 256 A-DIN 40 FT, pás FL40 x FL40 (4x M8 s maticami)*	*ks*	*4,000*	*0,80*	*3,20*
19	*M*	*341610007200.S*	*Svorka žľabová (St-FT) : 5316450, typ RK-FIX, pre 2x vodič D8 (15-25mm)*	*ks*	*8,000*	*1,30*	*10,40*
20	*M*	*341610007300.S*	*Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336007, typ 226 8-10, pre vodič D8-10/16-FL30*	*ks*	*8,000*	*1,80*	*14,40*
21	*M*	*341610007400.S*	*Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30*	*ks*	*9,000*	*2,85*	*25,65*
22	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	ks	10,000	8,10	81,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	*M*	*354410064120.S*	*Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD) pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm2*	*ks*	*10,000*	*138,00*	*1 380,00*
24	*M*	*354410064125.S*	*- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)*	*ks*	*10,000*	*242,00*	*2 420,00*
25	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	ks	1,000	42,00	42,00
26	*M*	*354410064135.S*	*Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom*	*ks*	*1,000*	*6,00*	*6,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.7 - Zelená infraštruktúra

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 333,48**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	1 333,48	23,00%	306,70

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 640,18**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.7 - Zelená infraštruktúra

Miesto: Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 333,48**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 333,48
	D	1	Zemné práce				1 283,27
1	K	181305111.S	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	1,020	18,50	18,87
2	*M*	*103640000100.S*	*Zemina do substrátu pre výsadbu stromov*	*m3*	*1,020*	*120,00*	*122,40*
3	K	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	17,000	21,00	357,00
4	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	17,000	3,00	51,00
5	*M*	*2451100004001 R*	*Baza čierna*	*ks*	*10,000*	*40,00*	*400,00*
6	*M*	*2451100004002 R*	*Drieň obyčajný*	*ks*	*5,000*	*46,00*	*230,00*
7	*M*	*2451100004004 R*	*Smrek obyčajný*	*ks*	*2,000*	*52,00*	*104,00*
	D	99	Presun hmôt HSV				50,21
8	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,046	48,00	50,21

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 8.5.2026

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**391 964,49**

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	**391 964,49**	**90 151,83**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**482 116,32**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce**

Miesto: Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**391 964,49**	**482 116,32**
1.1	**Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy**	35 340,43	43 468,73
1.2	**Zateplenie - výmena strechy**	142 295,83	175 023,87
1.3	**Výmena otvorových výplní**	104 171,79	128 131,30
1.4	**Ištalácia - rekonštrukcia - modernizácia systémov vetrania**	86 356,46	106 218,45
1.5	**Výmena svietidiel, elektroinštalácia**	12 353,64	15 194,98
1.6	**Bleskozvod a uzemnenie**	10 112,86	12 438,82
1.7	**Zelená infraštruktúra**	1 333,48	1 640,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**35 340,43**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	35 340,43	23,00%	8 128,30

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**43 468,73**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto: Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**35 340,43**
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9 154,09
1	K	611459171.S	Vyspravenie povrchu po montáži okien v interiéri	m2	121,640	3,10	377,08
3	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	104,610	3,35	350,44
6	K	622464567.S	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	104,610	18,80	1 966,67
32	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	42,525	73,80	3 138,35
9	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	62,085	53,50	3 321,55
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 974,89
11	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 015,980	3,25	3 301,94
12	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 031,960	1,95	3 962,32
13	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 015,980	2,15	2 184,36
14	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 015,980	2,25	2 285,96
15	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 015,980	1,20	1 219,18
17	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	208,080	6,30	1 310,90
18	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	57,550	4,25	244,59
19	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	206,800	3,30	682,44
20	K	953995432.S	Ukončovací profil pri oplechovaní	m	49,900	10,70	533,93
21	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	104,610	3,80	397,52
22	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,500	15,05	22,58
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,230	17,45	91,26
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,305	0,45	23,54
25	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,230	15,10	78,97
26	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	26,150	1,65	43,15
27	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,230	75,00	392,25
28	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	600,00	1 200,00
	D	99	Presun hmôt HSV				8 211,45
33	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	169,658	45,50	7 719,44
34	K	999281196.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	169,658	2,90	492,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.2 - Zateplenie - výmena strechy

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **142 295,83**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	142 295,83	23,00%	32 728,04

Cena s DPH **v** **EUR** **175 023,87**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.2 - Zateplenie - výmena strechy

Miesto: Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**142 295,83**
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 119,71
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,661	15,05	235,70
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,661	17,45	273,28
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	156,610	0,45	70,47
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,661	15,10	236,48
5	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	78,305	1,65	129,20
6	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,661	75,00	1 174,58
7	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	5,000	600,00	3 000,00
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				4 149,72
8	K	712331101.S	Zhotovenie parozábrany	m2	713,800	4,60	3 283,48
9	*M*	*283290004000*	*Parozábrana PO JUTAFOL N 140 STANDARD, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 140 g/m2*	*m2*	*782,794*	*1,10*	*861,07*
48	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,110	47,00	5,17
	D	713	Izolácie tepelné				11 077,53
10	K	7131111212.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom v dvoch vrstvách	m2	713,800	5,80	4 140,04
43	*M*	*631440003700.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky*	*m2*	*713,800*	*9,00*	*6 424,20*
49	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	10,921	47,00	513,29
	D	762	Konštrukcie tesárske				20 658,45
44	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	844,800	6,50	5 491,20
15	*M*	*605120002800.S*	*Dosky z mäkkého reziva neopracované*	*m3*	*25,638*	*485,00*	*12 434,43*
16	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	844,800	1,20	1 013,76
17	K	762342812.S	Demontáž latovania striech kontralaty, -0,00500 t	m2	844,800	1,00	844,80
50	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	14,101	62,00	874,26
	D	764	Konštrukcie klampiarske				14 880,78
25	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	82,000	8,15	668,30
26	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	844,800	1,85	1 562,88
27	K	764324053.S	Oplechovanie z lesklého titánzinkového TiZn plechu, komínov v ploche do plochy 1 m2 na strechách so syst. dvojitej drážky	ks	1,000	132,00	132,00
28	K	764339810.S	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	ks	1,000	3,35	3,35
29	K	764351820.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	133,460	1,65	220,21
30	K	764393830.S	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	26,600	0,98	26,07
31	K	764430210.S	Oplechovanie striešky z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	108,830	18,30	1 991,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	764430220.S	Oplechovanie medzi strechou a atikou z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 340 mm	m	24,850	22,50	559,13
33	K	764430260.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 760 mm	m	113,400	43,50	4 932,90
34	K	764430850.S	Demontáž oplechovania strechy a atiky do rš 600 mm, -0,00337t	m	293,530	2,05	601,74
35	K	764430910.SR	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu žľab r.š. 900mm	m	24,850	12,00	298,20
36	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	44,000	1,40	61,60
37	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm	m	44,000	52,50	2 310,00
38	K	764751122	Spodný diel odpadovej rúry D 100 mm	ks	9,000	31,50	283,50
39	K	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm	ks	27,000	22,00	594,00
40	K	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom	ks	9,000	21,00	189,00
41	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 24 m	t	4,959	90,00	446,31
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				86 409,64
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				23 799,80
19	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	713,800	32,50	23 198,50
51	K	998763301.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	8,469	71,00	601,30
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				62 609,84
45	K	767397103.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm	m2	844,800	18,50	15 628,80
46	*M*	*553260000300.S*	*Panel sendvičový z minerálnej vlny strešný oceľový plášť š. 1000 mm, hr. panela 120 mm*	*m2*	*844,800*	*42,50*	*35 904,00*
42	K	767581801.S	Demontáž podhľadov , -0,00500t	m2	713,800	11,00	7 851,80
52	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	52,020	62,00	3 225,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.3 - Výmena otvorových výplní

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **104 171,79**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	104 171,79	23,00%	23 959,51

Cena s DPH **v** **EUR** **128 131,30**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.3 - Výmena otvorových výplní

Miesto: Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**104 171,79**
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 690,37
33	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	214,200	3,70	792,54
35	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	22,000	0,80	17,60
36	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	16,400	6,80	111,52
37	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	39,540	7,50	296,55
38	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,100	7,50	53,25
39	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,756	15,05	41,48
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,756	17,45	48,09
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,560	0,45	12,40
42	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,756	15,10	41,62
43	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,536	1,65	27,28
44	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,756	90,00	248,04
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 699,64
7	K	764410550.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 310 mm	m	50,200	31,50	1 581,30
8	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš do 400 mm, -0,00287t	m	50,200	2,10	105,42
45	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,136	95,00	12,92
	D	766	Konštrukcie stolárske				100 781,78
10	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	304,100	17,50	5 321,75
11	*M*	*6114120600 - R - 01*	*Plastové okno (š x v) 900x600 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil s vetracou mriežkou - "O1"*	*ks*	*1,000*	*670,00*	*670,00*
12	*M*	*6114120600 - R - 02*	*Plastové okno (š x v) 900x600 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O2"*	*ks*	*2,000*	*660,00*	*1 320,00*
13	*M*	*6114120600 - R - 03*	*Plastové okno (š x v) 500x800 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O6"*	*ks*	*5,000*	*895,00*	*4 475,00*
14	*M*	*6114120600 - R - 04*	*Plastové okno (š x v) 2100x1500 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O7"*	*ks*	*2,000*	*2 770,00*	*5 540,00*
15	*M*	*6114120600 - R - 05*	*Plastové okno (š x v) 1500x1500 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O8"*	*ks*	*1,000*	*1 680,00*	*1 680,00*
16	*M*	*6114120600 - R - 06*	*Plastové okno (š x v) 1200x1500 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O4"*	*ks*	*16,000*	*1 400,00*	*22 400,00*
17	*M*	*6114120600 - R - 07*	*Plastové okno (š x v) 1500x2100 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O10"*	*ks*	*5,000*	*1 995,00*	*9 975,00*
18	*M*	*6114120600 - R - 08*	*Plastové okno (š x v) 1200x600 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O9"*	*ks*	*2,000*	*2 000,00*	*4 000,00*
19	*M*	*6114120600 - R - 09*	*Plastové okno (š x v) 1200x2100 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O5"*	*ks*	*8,000*	*2 500,00*	*20 000,00*
20	*M*	*6114120600 - R - 10*	*Plastové okno (š x v) 600x900 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O3"*	*ks*	*1,000*	*660,00*	*660,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	*M*	*6114120600 - R - 13*	*Plastové okno (š x v) 3500x3170 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "O11"*	*ks*	*1,000*	*11 200,00*	*11 200,00*
22	*M*	*6114120600 - R - 14*	*Plastové dvere exterierové (š x v) 1000x1500 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "D4"*	*ks*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*
23	*M*	*6114120600 - R - 15*	*Plastové dvere exterierové (š x v) 1450x2100 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "D1"*	*ks*	*1,000*	*5 980,00*	*5 980,00*
24	*M*	*6114120600 - R - 16*	*Plastové dvere exterierové (š x v) 700x2100 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "D2"*	*ks*	*1,000*	*1 650,00*	*1 650,00*
25	*M*	*6114120600 - R - 17*	*Plastové dvere exterierové (š x v) 800x2100 mm s izolačným trojsklom, min. 6komorový profil - "D3"*	*ks*	*1,000*	*1 720,00*	*1 720,00*
26	*M*	*283290005900*	*Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA*	*m*	*310,000*	*1,20*	*372,00*
27	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*310,000*	*0,95*	*294,50*
28	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	43,000	16,20	696,60
29	*M*	*611560000400.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech*	*m*	*50,200*	*17,30*	*868,46*
30	K	766694983.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej -0,008t	ks	43,000	3,00	129,00
32	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,864	48,00	329,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.4 - Ištalácia - rekonštrukcia - modernizácia systémov vetrania

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	08.05.2026
Objednávateľ:		IČO:	00331414
	Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36591891
	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	IČ DPH:	SK2022001465
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Peter Novák	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **86 356,46**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	86 356,46	23,00%	19 861,99

Cena s DPH **v** **EUR** **106 218,45**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.4 - Ištalácia - rekonštrukcia - modernizácia systémov vetrania

Miesto: Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**86 356,46**
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10,20
2	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	1,000	10,20	10,20
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 150,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				3 150,00
1	K	311102062.S	Prestup v múroch	ks	21,000	150,00	3 150,00
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				67 391,54
15	K	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	6,000	9,80	58,80
16	*M*	*UED400100035*	*Vortice MFO 100/4´T alt. Ekvivalent*		*6,000*	*60,00*	*360,00*
17	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	6,000	5,20	31,20
18	*M*	*429810000200*	*Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL*	*m*	*6,000*	*3,20*	*19,20*
19	K	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	90,000	6,35	571,50
20	*M*	*429810000700*	*Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL*	*m*	*90,000*	*6,60*	*594,00*
21	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	6,000	7,70	46,20
22	*M*	*429810000900*	*Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL*	*m*	*6,000*	*8,20*	*49,20*
23	K	769021015	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	18,000	8,50	153,00
24	*M*	*429810001100*	*Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL*	*m*	*18,000*	*12,40*	*223,20*
25	K	769021018.S	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	15,000	9,00	135,00
26	*M*	*429810001300.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 400, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL*	*m*	*15,000*	*17,50*	*262,50*
27	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	30,000	7,20	216,00
28	*M*	*429820000200.S*	*Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm*	*m2*	*30,000*	*22,00*	*660,00*
29	K	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m	36,000	8,50	306,00
30	*M*	*429820000300*	*Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm, TZB GLOBAL*	*m*	*36,000*	*23,00*	*828,00*
31	K	769021184.S	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 200-230 mm	m	24,000	8,90	213,60
32	*M*	*429840015000*	*Hadica ohybná tepelne a zvukovo izolovaná, hliníková SONOVAC 203, balenie 10 m, ELEKTRODESIGN alt. Ekvivalent*	*m*	*24,000*	*13,50*	*324,00*
33	K	769021256.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia	ks	28,000	8,80	246,40
34	*M*	*3453873*	*Sedlový kus napojenie spiro potrubia 200 na štvorhranné potrubie*	*ks*	*4,000*	*18,30*	*73,20*
35	*M*	*642792*	*Redukce 500x400/dn400*	*ks*	*1,000*	*21,50*	*21,50*
36	*M*	*642791*	*Redukce 600x400/dn400*	*ks*	*1,000*	*22,00*	*22,00*
37	*M*	*642788*	*Redukce 400x400/dn400*	*ks*	*2,000*	*21,00*	*42,00*
38	*M*	*642785*	*Redukce 400x400/dn200*	*ks*	*1,000*	*18,40*	*18,40*
39	*M*	*558604*	*Redukce 600x400/500x400*	*ks*	*1,000*	*22,30*	*22,30*
40	*M*	*558603*	*Redukce 600x400/400x600*	*ks*	*1,000*	*23,20*	*23,20*
41	*M*	*2518494*	*Odbočka jednostranná 90° 400x400/400x400*	*ks*	*1,000*	*33,00*	*33,00*
42	*M*	*345538*	*Oblúk 90° 600x400*	*ks*	*8,000*	*50,30*	*402,40*
43	*M*	*345537*	*Oblúk 90° 500x400*	*ks*	*1,000*	*48,50*	*48,50*
44	*M*	*345536*	*Oblúk 90° 400x400*	*ks*	*7,000*	*46,20*	*323,40*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	769021280.S	Montáž kolena 30° na spiro potrubie DN 280-450	ks	2,000	10,10	20,20
46	*M*	*429850001200*	*Koleno KS 30° DN 315 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL*	*ks*	*2,000*	*12,00*	*24,00*
47	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	38,000	10,00	380,00
48	*M*	*429850008300*	*Koleno KS 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL*	*ks*	*38,000*	*11,00*	*418,00*
49	K	769021433	Montáž odbočky na spiro potrubie	ks	15,000	11,00	165,00
50	*M*	*TV138100900*	*OBJ 90° 400/200 odb. jednostr.*	*ks*	*6,000*	*33,50*	*201,00*
51	*M*	*TV138100570*	*OBJ 90° 250/200 odb. jednostr.*	*ks*	*2,000*	*25,00*	*50,00*
52	*M*	*TV138100740*	*OBJ 90° 315/200 odb. jednostr.*	*ks*	*6,000*	*31,20*	*187,20*
53	*M*	*TV138100905*	*OBJL 90° 400/200 odb.dvojstran.*	*ks*	*1,000*	*36,20*	*36,20*
54	K	769021436	Montáž redukcie na spiro potrubie DN 355-500	ks	9,000	14,00	126,00
55	*M*	*42985025*	*Redukcia DN 315/250 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL*	*ks*	*2,000*	*36,50*	*73,00*
56	*M*	*42985024*	*Redukcia DN 315/200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL*	*ks*	*2,000*	*38,50*	*77,00*
57	*M*	*42985022*	*Redukcia DN 250/200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL*	*ks*	*3,000*	*36,00*	*108,00*
58	*M*	*42985026*	*Redukcia DN 400/315 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL*	*ks*	*2,000*	*40,00*	*80,00*
59	K	7690214571	Montáž držiaka na potrubie s gumenou výsteľkou	ks	53,000	5,20	275,60
60	*M*	*286220054100*	*Držiak na potrubie s gumenou výsteľkou 100 mm*	*ks*	*6,000*	*7,40*	*44,40*
61	*M*	*286220054300*	*Držiak na potrubie s gumenou výsteľkou 200 mm*	*ks*	*30,000*	*8,20*	*246,00*
62	*M*	*286220054301*	*Držiak na potrubie s gumenou výsteľkou 250 mm*	*ks*	*3,000*	*9,20*	*27,60*
63	*M*	*286220054303*	*Držiak na potrubie s gumenou výsteľkou 315 mm*	*ks*	*9,000*	*9,20*	*82,80*
64	*M*	*286220054305*	*Držiak na potrubie s gumenou výsteľkou 400 mm*	*ks*	*3,000*	*9,50*	*28,50*
65	K	769021487.S	Montáž výfukovej hlavice hranatej do prierezu 0.200 m2	ks	2,000	22,40	44,80
66	*M*	*429720015300.S*	*Výfukové koleno so sitom štvorhranné 400x400mm*	*ks*	*2,000*	*118,00*	*236,00*
67	K	769021490.S	Montáž výfukového kusu hranatého prierezu 0.210-0.450 m2	ks	2,000	28,50	57,00
68	*M*	*429720015700.S*	*Výfukové koleno so sitom štvorhranné 600x400mm*	*ks*	*2,000*	*228,00*	*456,00*
69	K	769025000.S	Montáž tlmiča hluku štvorhranného do prierezu 0.200 m2	ks	3,000	23,00	69,00
70	*M*	*429760006400.S*	*Tlmič hluku 20 pre štvorhranné potrubie, rozmery 400x400 mm*	*ks*	*3,000*	*36,20*	*108,60*
71	K	769025003.S	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.220-0.300 m2	ks	3,000	24,50	73,50
72	*M*	*429760006800.S*	*Tlmič hluku 20 pre štvorhranné potrubie, rozmery 600x400 mm*	*ks*	*3,000*	*42,50*	*127,50*
73	K	769025201	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	ks	24,000	13,50	324,00
74	*M*	*429710060900*	*Klapka regulačná na spiro potrubie DN 200, TZB GLOBAL*	*ks*	*24,000*	*14,90*	*357,60*
75	K	769031165.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.125-0.210 m2	ks	6,000	9,70	58,20
76	*M*	*429720262000*	*Výustka oceľová do kruhového potrubia, dvojradová NOVA-C-2, rozmery šxv 200x100 mm s vertikálnymi lamelami alt. Ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*14,20*	*42,60*
77	*M*	*429720257000*	*Výustka oceľová do kruhového potrubia, jednoradová NOVA-C-1, rozmery šxv 200x100 mm s reguláciou R1 a vertikálnymi lamelami alt. Ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*21,00*	*63,00*
78	K	769031806.S	Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.360-0.400 m2	ks	48,000	17,20	825,60
79	*M*	*429720335700.S*	*Prívodný anemostat VVM 600x600/48 alt. ekvivalent, vodorovné napojenie*	*ks*	*24,000*	*95,00*	*2 280,00*
80	*M*	*BR202201070*	*PQZI-V EKO 600 odvodní plenum box alt. Ekvivalent*	*ks*	*12,000*	*65,90*	*790,80*
81	*M*	*BR202101070*	*PQZI-V EKO 600 RE-S přívodní plenum box alt. Ekvivalent*	*ks*	*12,000*	*84,00*	*1 008,00*
82	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	6,000	8,10	48,60
83	*M*	*429710081200*	*Klapka žalúziová, plastová PER 100 W, ELEKTRODESIGN alt. Ekvivalent*	*ks*	*6,000*	*15,80*	*94,80*
84	K	769052027.S	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	2,000	370,00	740,00
85	*M*	*429530017700.S*	*Atrea duplex 3500 Multi Eco-V s príslušenstvom, alt. Ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*12 850,00*	*12 850,00*
86	*M*	*429530017800.S*	*Atrea duplex 4500 Multi Eco-V s príslušenstvom, alt. Ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*14 850,00*	*14 850,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	769060310.S	Montáž kondenzačnej jednotky	ks	2,000	155,00	310,00
88	*M*	*358210027165.S*	*Kondenzačná jednotka 16,0kW*	*ks*	*2,000*	*8 500,00*	*17 000,00*
89	*M*	*1SDA074150R1*	*Komunikačný modul*	*ks*	*2,000*	*990,00*	*1 980,00*
90	K	769060540.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 10-16 mm (3/8"x5/8")	m	24,000	14,00	336,00
91	*M*	*196350002400.S*	*Dvojica rúr medených predizolovaných d 9-16 mm (3/8"x5/8"), pre chladiarensku techniku*	*m*	*24,000*	*10,00*	*240,00*
92	*M*	*7000526*	*chladivo R32 bal 9 kg*	*kpl*	*2,000*	*94,00*	*188,00*
93	K	769071012	Montáž konzoly	ks	2,000	43,00	86,00
94	*M*	*429750001700*	*Montážna konzola*	*ks*	*2,000*	*432,00*	*864,00*
95	K	7690712922	Doplnkový materiál	kpl	1,000	175,00	175,00
96	K	769072000.S	Montáž silentboxov	kpl	2,000	175,00	350,00
97	K	769072001	Montáž závitovej tyče	ks	67,000	8,15	546,05
98	*M*	*311720000800*	*Tyč závitová 1m*	*ks*	*67,000*	*1,80*	*120,60*
99	K	769072100.S	Montážny profil 30x45mm, dĺžka 5m	ks	2,000	25,50	51,00
100	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	413,184	1,60	661,09
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 217,72
	D	713	Izolácie tepelné				5 968,02
3	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	280,000	6,50	1 820,00
4	*M*	*631470001200.S*	*Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 20 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí*	*m2*	*313,600*	*9,10*	*2 853,76*
5	K	713491112.S	Izolácia tepelná hr. 60 mm s oplechovaním	m2	12,000	82,00	984,00
6	*M*	*138110005900.S*	*Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185*	*t*	*0,056*	*930,00*	*52,08*
7	*M*	*631470001600.S*	*Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí*	*m2*	*13,440*	*17,50*	*235,20*
112	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,489	47,00	22,98
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				249,70
9	K	721175006.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm s tvarovkami	m	25,000	4,75	118,75
10	*M*	*286120017030.S*	*Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dĺ. 30 m*	*m*	*25,000*	*1,20*	*30,00*
11	*M*	*345750066900.S*	*Lišta 25x25, biela (zakrytie potrubia kondenzátu)*	*m*	*25,000*	*2,85*	*71,25*
12	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	1,000	10,50	10,50
13	*M*	*551620027100*	*Vtokový lievik HL21 alt. ekvivalent, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP*	*ks*	*1,000*	*18,60*	*18,60*
113	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,017	35,50	0,60
	D	M	Práce a dodávky M				9 587,00
	D	21-M	Elektromontáže				3 887,00
101	K	210020125.S	Elektrické napojenie a el. istenie k VZT rekuperačnej jednotke	kpl	2,000	130,00	260,00
102	K	210020151.S	Kabeláž pre ovládanie VZT rekuperačnej jednotky	kpl	2,000	235,00	470,00
103	K	210020221.S	Elektrické napojenie a el. istenie kondenzačnej jednotky	kpl	2,000	235,00	470,00
104	K	210020222.S	Kabeláž pre komunikačný modul	kpl	2,000	125,00	250,00
105	K	210020227.S	Elektrické napojenie a el. istenie axiálnych ventilátorov	kpl	6,000	95,00	570,00
106	K	210020228.S	Kabeláž pre ovládanie ventilátorov od osvetlenia	kpl	6,000	160,00	960,00
107	K	210411071.S	Montáž snímačov	ks	3,000	5,00	15,00
108	*M*	*QPA1004*	*Priestorový snímač kvality vzduchu - CO2*	*ks*	*2,000*	*310,00*	*620,00*
109	*M*	*QFM2160*	*Snímač vlhkosti*	*ks*	*1,000*	*272,00*	*272,00*
	D	95-M	Revízie				5 700,00
110	K	950303001.S	Revízna správa OP a OS elektrických zariadení VZT a klimatizácie	kpl	2,000	1 400,00	2 800,00
111	K	95030303.S	Revízia plynového zariadenia vrátane vyhotovenia protokolu (OP a OS), zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN EN 378 (14 0647)	ks	2,000	1 450,00	2 900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.5 - Výmena svietidiel, elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**12 353,64**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	12 353,64	23,00%	2 841,34

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**15 194,98**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.5 - Výmena svietidiel, elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 353,64**
	D	M	Práce a dodávky M				12 353,64
	D	21-M	Elektromontáže				12 353,64
1	K	210010101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	40,000	3,00	120,00
2	*M*	*345710K045*	*Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela*	*m*	*40,000*	*1,30*	*52,00*
3	K	210010332.S	Montáž krabice na povrch 1-nás KR, lištová, vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	ks	5,000	7,20	36,00
4	*M*	*345618K003*	*Krabica KR rozvodná lištová*	*ks*	*5,000*	*4,00*	*20,00*
5	K	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	384,000	1,25	480,00
6	*M*	*345955K001*	*Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)*	*m*	*384,000*	*0,12*	*46,08*
7	K	210200008	Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	ks	13,000	7,50	97,50
8	*M*	*347000O020*	*Žiarovka LED 10 W*	*m*	*13,000*	*9,80*	*127,40*
9	*M*	*348912103993*	*Svietidlo typ C1 (LED stropné)*	*m*	*13,000*	*42,00*	*546,00*
10	K	210200008D	Demontáž žiarovkového svietidla	ks	26,000	7,80	202,80
11	K	210200141	Montáž, LED reflektor, prisadený IP54-66	ks	4,000	15,80	63,20
13	*M*	*348912104001*	*Svietidlo typ R (LED reflektor)*	*ks*	*3,000*	*60,00*	*180,00*
15	*M*	*348912104002*	*Svietidlo typ R1 (LED reflektor)*	*ks*	*1,000*	*45,80*	*45,80*
16	K	210200602	Montáž, lineárne LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 100x1200 (mm)	ks	15,000	12,70	190,50
18	*M*	*348912103996*	*Svietidlo typ E (LED stropné)*	*ks*	*15,000*	*57,00*	*855,00*
19	K	210200607	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x1200 (mm)	ks	25,000	14,50	362,50
21	*M*	*348912103990*	*Svietidlo typ A (LED panel stropné)*	*ks*	*25,000*	*82,00*	*2 050,00*
22	K	210200607.	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x1200 (mm)	ks	38,000	14,50	551,00
24	*M*	*348912104004*	*Svietidlo typ F (LED panel stropný)*	*ks*	*38,000*	*85,00*	*3 230,00*
25	K	210200752P	Montáž, prisadené svietidlo, pre 1x LED IP54-66	ks	6,000	14,50	87,00
27	*M*	*348912103994*	*Svietidlo typ D (LED prachotes)*	*ks*	*3,000*	*82,00*	*246,00*
29	*M*	*348912103997*	*Svietidlo typ G (LED prachotes)*	*ks*	*3,000*	*79,00*	*237,00*
30	K	210201019D	Demontáž žiarivkového svietidla	ks	59,000	12,50	737,50
32	K	210810045.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	50,000	1,50	75,00
33	*M*	*341203M100*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5*	*m*	*50,000*	*0,70*	*35,00*
34	K	213291001	Revízia elektro a vypracovanie správy	kpl.	1,000	1 550,00	1 550,00
35	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	325,910	0,40	130,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.6 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**10 112,86**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	10 112,86	23,00%	2 325,96

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**12 438,82**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.6 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 112,86**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 905,66
	D	1	Zemné práce				1 905,66
27	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	42,348	45,00	1 905,66
	D	M	Práce a dodávky M				8 207,20
	D	21-M	Elektromontáže				8 207,20
1	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	200,000	5,85	1 170,00
2	*M*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*190,000*	*2,40*	*456,00*
3	K	210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	m	50,000	1,20	60,00
4	*M*	*354410064700.S*	*Kryt zvodového drôtu, 5228123, typ 156 K8-10 ST*	*ks*	*18,000*	*0,85*	*15,30*
5	*M*	*341610006300.S*	*Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)*	*m*	*50,000*	*5,20*	*260,00*
6	K	210220101	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	200,000	1,60	320,00
7	*M*	*354410034800.S*	*Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)*	*m*	*200,000*	*3,70*	*740,00*
8	*M*	*354410034900.S*	*Podpera na hrebeň (nerez V2A) : 5202515, typ 132 K-VA, držiak vodiča D8-10, na škridle, nastav. (185-260)mm, výška 20mm*	*ks*	*106,000*	*1,85*	*196,10*
9	*M*	*341610006500.S*	*Podpera vedenia (nerez V2A) : 5215609, typ 157 FK-VA 410, držiak vodiča D8-10, na škridlové strechy (410)mm, výška 40mm*	*ks*	*40,000*	*3,60*	*144,00*
10	*M*	*341610006600.S*	*Podpera vedenia (PA) : 5207487, typ 177 55 M8, držiak vodiča D8-10, vnút. závit M8, mont. výška 55mm, sivá*	*ks*	*53,000*	*4,65*	*246,45*
11	K	210220201.S	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na strešný hrebeň	ks	2,000	9,50	19,00
12	*M*	*354410022200.S*	*Tyč zachytávacia (Al) FangFix-Junior : 5401970, typ 101 J1000, bez závitu, vhodná do podstavcov FangFix (D10x1000)mm*	*ks*	*2,000*	*10,00*	*20,00*
13	*M*	*354410022400.S*	*- podstavec (plast) zachytávacích tyčí FangFix-Junior : 5403324, typ F-FIX-BASIS, pre tyče D10, do dĺžky 1000mm*	*ks*	*2,000*	*12,10*	*24,20*
14	*M*	*354410022600.S*	*- zachytávací hrot (Zn-G) : 5405068, typ 120 A, na zachytávacie tyče a vodiče D8-10mm*	*ks*	*6,000*	*17,10*	*102,60*
15	*M*	*341610006900.S*	*Páska antikorozná (petrolat) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m*	*ks*	*13,000*	*0,30*	*3,90*
16	K	210220302P	Montáž bleskozvodnej svorky	ks	39,000	11,00	429,00
17	*M*	*341110012400.S*	*Svorka Vario - vodič x vodič (St-FT) : 5311500, typ 249 8-10 ST, pre T, krížové a paralélne spoje, vodič D8-10 (1x M10)*	*ks*	*10,000*	*1,80*	*18,00*
18	*M*	*341610007100.S*	*Svorka krížová - pás x pás (St-FT) : 5314666, typ 256 A-DIN 40 FT, pás FL40 x FL40 (4x M8 s maticami)*	*ks*	*4,000*	*0,80*	*3,20*
19	*M*	*341610007200.S*	*Svorka žľabová (St-FT) : 5316450, typ RK-FIX, pre 2x vodič D8 (15-25mm)*	*ks*	*8,000*	*1,30*	*10,40*
20	*M*	*341610007300.S*	*Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336007, typ 226 8-10, pre vodič D8-10/16-FL30*	*ks*	*8,000*	*1,80*	*14,40*
21	*M*	*341610007400.S*	*Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30*	*ks*	*9,000*	*2,85*	*25,65*
22	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	ks	10,000	8,10	81,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	*M*	*354410064120.S*	*Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD) pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm2*	*ks*	*10,000*	*138,00*	*1 380,00*
24	*M*	*354410064125.S*	*- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)*	*ks*	*10,000*	*242,00*	*2 420,00*
25	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	ks	1,000	42,00	42,00
26	*M*	*354410064135.S*	*Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom*	*ks*	*1,000*	*6,00*	*6,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.7 - Zelená infraštruktúra

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ:
Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce

IČO: 00331414
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 333,48**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	1 333,48	23,00%	306,70

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 640,18**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čeľovce

Objekt:

1.7 - Zelená infraštruktúra

Miesto: Dátum: 08.05.2026

Objednávateľ: Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 333,48**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 333,48
	D	1	Zemné práce				1 283,27
1	K	181305111.S	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	1,020	18,50	18,87
2	*M*	*103640000100.S*	*Zemina do substrátu pre výsadbu stromov*	*m3*	*1,020*	*120,00*	*122,40*
3	K	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	17,000	21,00	357,00
4	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	17,000	3,00	51,00
5	*M*	*2451100004001 R*	*Baza čierna*	*ks*	*10,000*	*40,00*	*400,00*
6	*M*	*2451100004002 R*	*Drieň obyčajný*	*ks*	*5,000*	*46,00*	*230,00*
7	*M*	*2451100004004 R*	*Smrek obyčajný*	*ks*	*2,000*	*52,00*	*104,00*
	D	99	Presun hmôt HSV				50,21
8	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,046	48,00	50,21